

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość jednostek |
| SST CPV | 01.00.00 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| | 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | |
| 1 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,8 |
| SST CPV | 02.00.00 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 2 | 02.01.01 | Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład głębokość średnio 20 cm | m ² | 1945 |
| SST CPV | 04.00.00 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| | 04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | | |
| 3 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego. Podbudowa w zakresie jezdni i chodnika. | m ² | 2045 |
| 4 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna gr. warstwy po zagęszczeniu 10m Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego | m ² | 1945 |
| SST CPV | 05.00.00 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 5 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową | m ² | 1885 |
| 6 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową | m ² | 1825 |
| 7 | 05.01.03 | Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm – szerokość 30cm Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15cm po zagęszczeniu – szerokość 30cm. W przypadku konieczności korytowanie, profilowanie i uzupełnienie istniejącego pobocza w celu osłabnięcia wymaganej wysokości koryta pod poboczem. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego | m ² | 360 |
| 8 | 05.03.09 | Wykonanie powierzchniowego podwójnego utwardzenia asfaltem i grysami 2-5mm na opasce Wykonanie powierzchniowego podwójnego utwardzenia asfaltem i grysami 2-5mm na opasce | m ² | 360 |
| 9 | 01.01.01 | Przepust drogowy Remont przepustu drogowego średnicy fi 60cm o długości 6mb wraz z odtworzeniem ścianki czołowej na wlocie i wylocie dla przepustu o średnicy 60 cm z betonu C25/30 o szerokości 25 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej zbrojonej (A-III) fi 10 mm co 20 cm, wraz z wykonaniem fundamentu betonowego z betonu C25/30. Wraz z odtworzeniem rowu na wlocie i wylocie przepustu na długości ok 20 mb. | kpl. | 1 |
| 10 | 01.01.01 | Roboty porządkowe Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym plantowaniem terenu | kpl. | 1 |