

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ JASKÓŁKI - KONOJAD
od km 0+000 do km 1+996

Lp.	Poz. KNR	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	7
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	KNR 2-01 0119 03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	1,996
2	KNR 231 0804-03	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości do 15 cm do wykorzystania na umocnienie poboczy gruntowych / zjazdów (200 x 4,5) = 900,00 m2	m2	900,00
		D-04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3	Kalkulacja własna	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża (1.996 x 5,3) = 10.578,80 m2	m ²	10 578,80
		D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie:	*	*
4	KNR 2-31 0114 05/06		- podbudowa zasadnicza o grubości 15 cm (30-50 mm) (1.996 x 5,3) = 10.578,80 m2	m ²	10 578,80
5	KNR 2-31 0114 05/06		- podbudowa zasadnicza o grubości 5 cm (4-31,5 mm) (1.996 x 5,3) = 10.578,80 m2	m ²	10 578,80
		D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*
6	Kalkulacja własna	D-10.12.03	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych w miejscach kolizji, przecięcia jezdni z kablem teletechnicznym, Ø110	m	6,00
7	KNR 2-31 1402 02	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie do 20 cm, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy (1.996 x 0,5 x 2) = 1.996,00 m2	m ²	1 996,00