

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|---|--------|-------|
| | Kosztorys | Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul.Słoneczna w miejscowości Harkłowa , gmina Nowy Targ | | |
| 1 | Element | Budowa oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej | | |
| 1.1 | KNNR 5/1401/1 (2) | Wykopy mechaniczne pod słupy do słupów typu S-AL , Słup pojedynczy 6-8m | stanow | 4 |
| 1.2 | KNNR 5/903/1 (2) | Montaż i stawianie słupów linii kablowej typu S-AL , słup pojedynczy do 6-8m | słup | 4 |
| 1.3 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 4 |
| 1.4 | KNRW 510/904/1 | Montaż złączy IZK-TB1 | szt | 4 |
| 1.5 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1,0m | szt | 4 |
| 1.6 | KNNR 5/1003/2 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7·m, przewody kabelkowe YDY 2x2,5mm2 | m | 40 |
| 1.7 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED 71W | szt | 4 |
| 1.8 | KNNR 5/906/2 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej typu IZK | szt | 4 |
| 1.9 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 4 |
| 1.10 | KNNR 5/707/5 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4x35mm2 , przykrycie folią | m | 190 |
| 2 | Element | Pozostałe elementy prac | | |
| 2.1 | Kalkulacja indywidualna | Opłaty za wyłączenia dla Tauron | kpl | 1 |
| 2.2 | Kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna- tyczenie i inewntaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |
| 2.3 | Kalkulacja indywidualna | Dokumentacja Powykonawcza | kpl | 1 |