

Skoroszyce, dnia 19.01.2024 r.

IP.IZ.271.14.2023.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – etap 1, etap 2**”

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1 (pytanie z dnia 13.01.2024 r.):

Proszę o sprostowanie dotyczące nieścisłości w przedmiarze etap 1 poz. 64-67. W/g rysunku PZT należy zbudować 71 mb. kanału KTp o profilu dwuotworowym co odzwierciedla pozycja 64. W pozycji 65 zawarto budowę kanału jednootworowego KTu o długości 391 m. Zgodnie z profilem KTu oraz KTp w przedmiarze brak jest ułożenia dla kanału KTu we wspólnym wykopie pod rurą pustą, 3 szt. rur 40-3,7 o ilości 3 x 391 m czyli 1173 m oraz 1 szt. wiązki z mikrorur fi 40-7x10/8 w ilości 391 m. W pozycji 68 natomiast przedstawiono wciągnięcie 284 mb rury fi 40 co sugeruje wciągnięcie ich do jednej z rur kanału KTp zawartego w pozycji 64 - ponieważ 71 mb x 4 szt. = 284 mb. Jednak naszym zdaniem prawidłowo interpretując konstrukcję kanału powinno być wciągnięcie 71 m x 3 szt. fi 40- 3,7 + 71 m oraz 1 szt. wiązki z mikrorur fi 40-7x10/8 co daje wcześniej wyliczoną prawidłową długości - lecz 2 rodzaje rur do wciągnięcia. w kanał KTp oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycję dla kanału KTu o 3 szt. rur: 3 x 40/3,7 (1173 m) + 1 x wiązki z mikrorur fi 40-7x10/8 (391 m)

Przedstawione sytuacja i jej rozstrzygnięcie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy wycenić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z dokumentacją projektową (pkt 9.6 opisu technicznego)

Pytanie nr 2 (z dnia 15.01.2024 r.):

Proszę o sprostowanie dotyczące nieścisłości w przedmiarze etap 2 poz. 59-63. W/g rysunku PZT należy

zbudować 125 mb. kanału KTp o profilu dwuotworowym co odzwierciedla pozycja 59 W pozycji 60 zawarto budowę kanału jednootworowego KTU o długości 730 m. Zgodnie z profilem KTU oraz KTp w przedmiarze brak jest ułożenia dla kanału KTU we wspólnym wykopie pod rurą pustą, 3 szt. rur 40-3,7 o ilości 3 x 730 m czyli 2190 m oraz 1 szt. wiązki z mikrorur fi 40-7x10/8 w ilości 730 m. W pozycji 63 natomiast przedstawiono wciągnięcie 375 mb rury fi 40 co sugeruje wciągnięcie ich do jednej z rur kanału KTp zawartego w pozycji 59 - ponieważ 125 mb x 3 szt. = 375 mb. Jednak naszym zdaniem prawidłowo interpretując konstrukcję kanału powinno być wciągnięcie 125 m x 3 szt. fi 40- 3,7 + 125 m oraz 1 szt. wiązki z mikrorur fi 40-7x10/8 co daje wcześniej wyliczoną prawidłową długości tylko dla 3 dla odcinków rur - lecz 2 rodzaje rur do wciągnięcia. w kanał KTp oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycję dla kanału KTU o 3 szt. rur: 3 x 40/3,7 (2190 m) + 1 x wiązki z mikrorur fi 40-7x10/8 (730 m) Przedstawione sytuacja i jej rozstrzygnięcie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy wycenić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z dokumentacją projektową (pkt 9.6 opisu technicznego).

Pytania z dnia 15.01.2024 r.:

1. W przedmiarze drogowym etap 1 poz. 36 opisany jest do wykonania ściek uliczny z kostki kamiennej rzędowej wys. 16cm o długości 600mb. W dokumentacji projektowej brak jest informacji o jego występowaniu. Prosimy o wskazanie lokalizacji ścieku.
2. W przedmiarze drogowym etap 1 poz. 29 opisany jest do wykonania nasyp o objętości 600m³. Prosimy o przekazanie przekrojów z których wynika ta objętość oraz o wskazanie lokalizacji nasypów.
3. Prosimy o podanie projektowanej konstrukcji chodników i dojść do posesji. Podana w dokumentacji konstrukcja jest niespójna.
4. W wyjaśnieniach do postępowania z dnia 12.01.24r. został zamieszczony plik z rozbiem ceny jednostkowej dla etapu 1 oraz etapu 2. Pliki zawierają rozbieżności cen branży drogowej. Czy Zamawiający stawia wymagania dotyczące rozbiem cen jednostkowych pozostałych branż?
5. Warstwa wzmacniająca/mrozoochronna na jezdni:
Opis techniczny wymaga, aby wykonać ją ze stabilizacji C1,5/2<4 MPa, w specyfikacji technicznej wskazana jest stabilizacja C3/4<6Mpa. Proszę o doprecyzowanie jakiej klasy stabilizację należy uwzględnić w wycenie do wykonania tej warstwy.
6. Z uwagi na brak załączonego projektu przebudowy sieci gazowej prosimy o udzielenie odpowiedzi jaki zakres robót należy uwzględnić przy przebudowie sieci gazowej.

Odpowiedź na pytania z 15.01.2024 r.:

1. Należy wycenić i wykonać ściek przykrawężnikowy zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i opisem tj. z kostki betonowej 16x16x16.

2. Ilość została przyjęta szacunkowo w celu uwzględnienia w wycenie ewentualnych koniecznych do wykonania wymian gruntu lub uzupełnieniu koryta po wykonaniu rozbiórek które nie były możliwe do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
3. Należy wycenić i wykonać konstrukcję chodników i dojść zgodnie z częścią opisową projektu.
4. Zamawiający nie wymaga rozbicia cen jednostkowych w innych branżach niż w branży drogowej.
5. Należy wykonać stabilizację C1,5/2<4 MPa
6. W zakresie przebudowy sieci gazowej zakres robót obejmuje jedynie roboty ziemne.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14), w związku z zamiarem udzielenia odpowiedzi na zapytania do treści załącznika nr 8 do SWZ do dnia 24.01.2024 r., zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:

- nowy termin składania ofert upływa w dniu **30 stycznia 2024 r.**, o godz. 10:00
- nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 stycznia 2024 r.**, o godz. 10:30
- nowy termin związania ofertą: od **30 stycznia 2024 r. do dnia 28 lutego 2024 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Bernard Rudkowski
/-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce

.....
zatwierdzam

Zmianę niniejszą zamieszcza się
na stronie postępowania Zamawiającego
w dniu 19.01.2024 r.