

Przedmiar Robót
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T Kepa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce w miejscowości Oleśnica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy nawierzchni			
1	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1		240	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
2	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.1		24	t	24.00	
				RAZEM	24.00
3	SST D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1		240	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
4	kalkulacja indywidualna	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ponownym ułożeniem (obniżenie w miejscu przejścia dla pieszych)	m		
d.1		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
5	kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych	szt.		
d.2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 z tabliczką T (z wyświetlaniem zmiennej treści "Zwolnij" "Uwaga Piesi") wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych .	szt.		
d.2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	SST D - 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne	m ²		
d.2		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
8	kalkulacja indywidualna	Montaż tablic pamiątkowych	szt.		
d.2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00