

Przedmiar Robót
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T Ossala w m. Ossala.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elementy nawierzchni			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 150x1,75x2=525 525	m ² m ²	 525.00	
				RAZEM	525.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 525	m ² m ²	 525.00	
				RAZEM	525.00
3	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 525	m ² m ²	 525.00	
				RAZEM	525.00
4	SST D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 525	m ² m ²	 525.00	
				RAZEM	525.00
5	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 85	t t	 85.00	
				RAZEM	85.00
6	SST D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 150x7,50=1125 1125	m ² m ²	 1125.00	
				RAZEM	1125.00
7	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem kamiennym gr 7cm 150	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
2		Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu			
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych- zasilanie hybrydowe (solar + turbina wiatrowa) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9	Kalkulacja indywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 (kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
10	SST D - 07.01.01a	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
11	Kalkulacja indywidualna	Zamontowaniem tablic pamiątkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00