

| Lp.  | Podstawa            | Opis   | Jedn.obm.      | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------|--|----------------|----------|------------|---------|
| 1  | 45100000-8          | Przygotowanie terenu pod budowę  |                |          |            |         |
| 1<br>d.1                                   | KNR 2-01<br>0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km             | 0.450    |            |         |
| 2  | 45233220-7          | Roboty w zakresie nawierzchni dróg   |                |          |            |         |
| 2<br>d.2                                   | KNNR 6 0101-03      | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników   | m <sup>2</sup> | 3011.000 |            |         |
| 3<br>d.2                                   | KNR 4-04<br>1103-04 | Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m <sup>3</sup> | 602.200  |            |         |
| 4<br>d.2                                   | KNNR 6 0103-03      | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                             | m <sup>2</sup> | 3011.000 |            |         |
| 5<br>d.2                                   | KNNR 6 0104-03      | Warstwy odcinające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  | m <sup>2</sup> | 3011.000 |            |         |
| 6<br>d.2                                   | KNNR 6 0113-03      | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> | 3011.000 |            |         |
| 7<br>d.2                                   | KNNR 6 0502-04      | Jezdnia z kostki brukowej betonowej kształtu dwuteowego grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem              | m <sup>2</sup> | 3011.000 |            |         |
| 8<br>d.2                                   | KNNR 6 0401-05      | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej  | m              | 962.000  |            |         |
| 9<br>d.2                                   | KNR 2-31<br>0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem  | m <sup>3</sup> | 62.530   |            |         |
| 3  | 45233290-8          | Znaki drogowe  |                |          |            |         |
| 10<br>d.3                                  | KNNR 6 0702-01      | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych   | szt.           | 5.000    |            |         |
| 11<br>d.3                                  | KNNR 6 0702-04      | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2   | szt.           | 11.000   |            |         |
| 4  | 45233220-7          | Roboty wykończeniowe   |                |          |            |         |
| 12<br>d.4                                  | KNR 2-31<br>1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  | szt.           | 11.000   |            |         |
| 13<br>d.4                                  | KNR 2-31<br>1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  | szt.           | 19.000   |            |         |
| 14<br>d.4                                  | KNR 2-01<br>0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm<br>Krotność = 2  | m <sup>2</sup> | 676.000  |            |         |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                     |  |                |          |            |         |
| Podatek VAT                                |                     |  |                |          |            |         |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                     |  |                |          |            |         |
| Słownie:                                   |                     |  |                |          |            |         |