

Chełmża, 20 grudnia 2022 r.

GMINA CHEŁMŻA

ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.24.2022

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża”.

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Wykonawca w dniu 14.12.2022 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 14.12.2022 r.:

1. Czy zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa wapiennego na górne warstwy podbudowy oraz poboczy?
Ad. 1. Do wykonania górnej warstwy podbudowy oraz wykonania nawierzchni poboczy należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową kruszyw twarde pochodzenia magmowego.
2. Część I Zadanie 1: w opisie projektu oraz przedmiarze przewidziano przebudowę drogi o długości 132 m. Plan sytuacyjny określa zakres drogi o długości około 320 m. Ilości zawarte w przedmiarze odnoszą się do długości drogi 132 m. Proszę o dokładne wskazanie przedmiotu przetargu część I zadanie 1 oraz w przypadku zmiany długości drogi objętej przetargiem proszę o przedstawienie skorygowanego przedmiaru.
Ad. 2. W części nr I zadanie nr 1 zmieniono opis techniczny, plan zagospodarowania, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Prawidłowa długość to 334 mb.
3. Część I Zadanie 1: w przedmiarze przewidziano ustawienie 7 szt. słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie 7 szt. znaków. Dokumentacja projektowa nie zawiera elementów oznakowania pionowego. Proszę o wskazanie treści oraz lokalizacji projektowanych znaków drogowych.
Ad. 3. Przy wycenie tej pozycji należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m² montowane na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. Ilość znaków zgodnie z przedmiarem robót, dokładny rodzaj znaków oraz miejsce ich usytuowania nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Zamawiający nie dysponuje projektem stałej organizacji ruchu dla tego zadania.

4. Część I Zadanie 2: w przedmiarze przewidziano ustawienie 5 szt. słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie 5 szt. znaków. Dokumentacja projektowa nie zawiera elementów oznakowania pionowego. Proszę o wskazanie treści oraz lokalizacji projektowanych znaków drogowych.
Ad. 4. Przy wycenie tej pozycji należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m² montowane na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. Ilość znaków zgodnie z przedmiarem robót, dokładny rodzaj znaków oraz miejsce ich usytuowania nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Zamawiający nie dysponuje projektem stałej organizacji ruchu dla tego zadania.

5. Część I Zadanie 3: proszę o określenie grubości warstwy z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm przeznaczonego na pobocze. Dostarczona dokumentacja nigdzie nie określa tej wielkości.
Ad. 5. Grubość warstwy kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm przeznaczonego na pobocze wynosi 15 cm

6. Część I Zadanie 3: oznakowanie poziome – w dokumentacji przetargowej występują niespójne informacje: w opisie do SOR w jednym paragrafie oznakowanie poziome jest opisane jako cienkowarstwowe gładkie, w kolejnym jako grubowarstwowe gładkie, w przedmiarze jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne, w STWiORB jako grubowarstwowe termoplastyczne. Proszę o określenie rodzaju oznakowania poziomego. Jeżeli należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe, proszę o dokonanie podziału rodzajów linii/symboli do wykonania w każdej z technologii.
Ad. 6. Całe oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe gładkie.

7. Część II Zadanie 3: w przedmiarze przewidziano ustawienie 5 szt. słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie 5 szt. znaków. Dokumentacja projektowa nie zawiera elementów oznakowania pionowego. Proszę o wskazanie treści oraz lokalizacji projektowanych znaków drogowych.
Ad. 7. Przy wycenie tej pozycji należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m² montowane na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. Ilość znaków zgodnie z przedmiarem robót, dokładny rodzaj znaków oraz miejsce ich usytuowania nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Zamawiający nie dysponuje projektem stałej organizacji ruchu dla tego zadania.

8. Część II Zadanie 5: na rysunku P-03 – Przekrój drogowy – jezdnia – oraz w Opisie technicznym – występuje „Górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm grubości 5 cm” której nie przewidziano w przedmiarze. Proszę o informację jaką konstrukcję nawierzchni drogi i zjazdów należy przyjąć do wyceny.
Ad. 8. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać górną warstwę podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0-31,5 mm. Pozycja została dodana do przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

9. Część II Zadanie 5: na rysunku P-03 – Przekrój drogowy – pobocze – oraz w Opisie technicznym – występuje „Górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji **0/31,5 mm** grubości 15 cm”, natomiast w przedmiarze oraz STWiORB dla tego samego materiału uziarnienie określono jako **0/63 mm**. Proszę o informację jakie uziarnienie materiału należy przyjąć przy wycenie wykonania warstwy podbudowy z gruzu betonowego dla poboczy.
Ad. 9. Do wykonania nawierzchni (górnej warstwy podbudowy) poboczy należy zgodnie z dokumentacją projektową użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm. Pozycja w przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestorskim została poprawiona.
10. Część II Zadanie 5: w przedmiarze przewidziano ustawienie 3 szt. słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie 3 szt. znaków. Dokumentacja projektowa nie zawiera elementów oznakowania pionowego. Proszę o wskazanie treści oraz lokalizacji projektowanych znaków drogowych.
Ad. 10. Przy wycenie tej pozycji należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m² montowane na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. Ilość znaków zgodnie z przedmiarem robót, dokładny rodzaj znaków oraz miejsce ich usytuowania nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Zamawiający nie dysponuje projektem stałej organizacji ruchu dla tego zadania.
11. Część II Zadanie 6: w przedmiarze przewidziano ustawienie 6 szt. słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie 6 szt. znaków. Dokumentacja projektowa nie zawiera elementów oznakowania pionowego. Proszę o wskazanie treści oraz lokalizacji projektowanych znaków drogowych.
Ad. 11. Przy wycenie tej pozycji należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m² montowane na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. Ilość znaków zgodnie z przedmiarem robót, dokładny rodzaj znaków oraz miejsce ich usytuowania nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Zamawiający nie dysponuje projektem stałej organizacji ruchu dla tego zadania.
12. W części I (zadanie 1, 2 i 3) dokumentacja nie podaje kategorii ruchu dla warstwy ścieralnej. Prosimy o określenie kategorii ruchu dla wskazanej warstwy.
Ad. 12. Dla części I zadanie nr 1 oraz 2 kategoria ruchu dla warstwy ścieralnej to KR 1 natomiast dla części I zadanie nr 3 kategoria ruchu dla warstwy ścieralnej to KR 2.
13. W części I (zadanie 1 i 2) dokumentacja nie podaje uziarnienia dla warstwy ścieralnej. Prosimy o określenie uziarnienia mma dla wskazanej warstwy.
Ad. 13. W części I zadanie 1 i 2 należy wykonać warstwę ścieralną AC 11 S.
14. Czy w części I (zadanie 3) Zamawiający dopuści do zastosowania podbudowę z kruszywa wapiennego?
Ad. 14. W części I zadanie nr 3 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego na wykonanie podbudowy.
15. W części I (zadanie 3) Projekt, przekroje, przedmiar i kosztorys podają uziarnienie dla warstwy ścieralnej AC 8S natomiast w SST mowa jest o AC 5S i AC11S. Prosimy o ujednoczenie uziarnienia dla warstwy ścieralnej.
Ad. 15. W części I zadanie nr 3 należy wykonać warstwę ścieralną AC 11 S.

16. W części II (zadanie 3) dokumentacja nie podaje kategorii ruchu dla warstwy ścieralnej. Prosimy o określenie kategorii ruchu dla wskazanej warstwy.
Ad. 16. Dla części II zadanie nr 3 kategoria ruchu dla warstwy ścieralnej to KR 1.
17. W części II (zadanie 3) dokumentacja nie podaje uziarnienia dla warstwy ścieralnej. Prosimy o określenie uziarnienia dla wskazanej warstwy.
Ad. 17. W części II zadanie 3 należy wykonać warstwę ścieralną AC 11 S.
18. W części II (zadanie 4) dokumentacja zadania (opis techniczny i przekroje) podają do wbudowania mieszankę na w-wę ścieralną AC11S, natomiast kosztorys zakłada wbudowanie mieszanki na w-wę wiążącą, prosimy o ujednoczenie i wyjaśnienie rozbieżności.
Ad. 18. W części II zadanie nr 4 należy wykonać warstwę ścieralną AC 11 S. Kosztorysy oraz przedmiary robót zostały poprawione.

Pytania z 15.12.2022 r.:

19. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji.
Ad. 19. Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego na zadaniu w części I zadanie nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 200 w miejscowości Grzywna” oraz zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C Grzywna – Kuczwały”
Na zadaniu nr 1 w części I „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 200 w miejscowości Grzywna” należy wykonać odcinek próbny na długości 100 mb bez zjazdów w technologii zgodnej z dokumentacją projektową tj:
Nawierzchnia drogi:
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,5 m
- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,6 m
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – szerokość 3,6 m;
Nawierzchnia poboczy:
- górna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
Odcinek próbny będzie zlokalizowany w odległości do 10 km od placu budowy.
20. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej na zatokę postojową oraz chodnik, z uwagi na brak ww. informacji w dokumentacji.
Ad. 20. Na zatoce postojowej oraz chodnik należy ułożyć kostkę koloru szarego

Pytania z 16.12.2022 r.:

21. We wzorze formularza ofertowego dla II części występuje błąd w punkcie 2 – jest: „za cenę ofertową (stanowiącą sumę poszczególnych zadań w I części zamówienia):” a powinno być: „zadań w II części zamówienia”.
oraz
- Powyższa cena ofertowa obliczona została jako cena ryczałtowa i stanowi sumę cen ofertowych zadań od 1 do 6 wchodzących w skład I części zamówienia " a powinno być "II"

Ad. 21. Zamawiający dokonuje wskazanych poprawek i w załączeniu przedstawia poprawiony Załącznik nr 6B – Formularz ofertowy.

22. dot. pkt 3 SWZ - "Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 2 - Wykonawca może złożyć "tylko" ofertę na jedną lub 2 części zamówienia" - czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca złożył jedną ofertę na część nr 1 oraz jedną ofertę na część nr 2???

Ad. 22 Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie 1 oferty na I część zamówienia oraz 1 ofertę na II część zamówienia.

Pytanie z 20.12.2022 r.:

23. Czy Zamawiający warunkuje płatność za wykonane roboty otrzymaniem środków z programu Polski Ład?

Ad. 23. Tak, Zamawiający warunkuje płatność za wykonane roboty otrzymaniem środków z programu Polski Ład.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert z 28 grudnia 2022 r. na 03 stycznia 2023 r. W związku z powyższym:

Rozdział XVII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres tj. do dnia **01 lutego 2023 r.** Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVIII pkt. 1 oraz pkt. 7 SWZ otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings - w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **03 stycznia 2023** roku do godziny **09:00**.

(...)

7. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **03 stycznia 2023 r.** o godzinie **09:30**. Otwarcie ofert nie jest jawne.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings (ID postępowania ID 701067).

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober

Zastępca Wójta

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.