


RZUT PIWNICY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA 1:100



Oznaczenia instalacji elektrycznych:

- 1 Oprawa LED firmy VOLTEA "Pilot III" bez czujników ruchu i zmierzchu, wymiary $\varnothing 265 \times 90 \text{ mm}$, moc 12W, IP 54
- 2 Oprawa LED firmy VOLTEA "Detecta 15W" z czujnikiem ruchu, wymiary $\varnothing 290 \times 60 \text{ mm}$, moc 15W, IP 40
- Oprawa LED firmy VOLTEA płaski panel LED "Slim 40" z ramką do montażu natynkowego, wymiary $595 \times 595 \times 8 \text{ mm}$, moc 40W
- ☒ Oświetlenie awaryjne – oprawa typu LOVATO II, 3W, 3h firmy AWEX
- ☒ Oświetlenie ewakuacyjne – oprawa typu ARROW N, 2W, 3h firmy AWEX
- Oprawa LED firmy VOLTEA "Naświetlacz LED SPINER PRO 30W", moc 30W, IP 66
- Gniazdo wtykowe podwójne hermetyczne IP65, wysokość montażu w szatni i łazience 0,50 m
- Łącznik pojedynczy hermetyczny IP65, wysokość montażu 1,20 m
- Łącznik podwójny hermetyczny IP65, wysokość montażu 1,20 m
- Łącznik schodowy hermetyczny IP65, wysokość montażu 1,20 m
- ➡ Piktogram ewakuacyjny Oximia Led 3h SA

Uwaga:
1. Podane nazwy opraw oświetleniowych mają charakter przykładowy. Można stosować inne oprawy, które będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W łazience oraz szatni oświetlenie sprzężone będzie z wentylacją grawitacyjną wyposażoną w wentylator osiowy z podtrzymaniem czasowym dwóch minut.
3. W szatni oświetlenie bez zmian.

DOMAN PRO		DOMAN-PRO Arkadiusz Domański ul. Aliantów 12/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90 tel. 607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl		
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI				
TEMAT OPRACOWANIA Inwentaryzacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach				DATA 17.07.2021r.
TREŚĆ RYSUNKU RZUT PIWNICY – SCHEMAT INSTAL. ELEKTRYCZNYCH				SKALA 1:100
INWESTOR Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach Podobowice 49, 88-400 Żnin		FAZA PROJEKT BUD.		NR RYS. E-1
FUNKCJA PROJEKTANT	AUTOR mgr inż. Arkadiusz Domański	NR UPRAWNIENI KUP/0003/PBKb/16	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA	PODPIS
OPRACOWANIE				
Rysunek wykonano przy pomocy programu ZWCAD+ 2019, BeStCAD 2019				