

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu na działce o nr ewid. 1396/17 i 1396/18 w Białobrzegach
ADRES INWESTYCJI : Działka o nr ewid. 1396/17 i 1396/18 w Białobrzegach
INWESTOR : GMINA BIAŁOBRZEGI
ADRES INWESTORA : Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski
DATA OPRACOWANIA : luty 2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2021 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa parkingu na działce o nr ewid. 1396/17 i 1396/18 w Białobrzegach					
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
3	KNNR 6 d.2 0806-08	Rozebranie - obrzeże betonowe o wym. 8x30cm	m		
		280+50	m	330,00	
				RAZEM	330,00
4	KNNR 6 d.2 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		523	m ²	523,00	
				RAZEM	523,00
5	KNR 2-31 d.2 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		29	m ²	29,00	
				RAZEM	29,00
6		Usunięcie lampy oświetlenia kolidującej z chodnikiem	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³		
		330*0,08*0,3+523*0,08+29*0,06	m ³	51,50	
				RAZEM	51,50
8	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³		
		poz.7	m ³	51,50	
				RAZEM	51,50
9	KNNR 1 d.2 0104-03	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNNR 1 d.2 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		0,5*1	mp	0,50	
				RAZEM	0,50
3		D.02.00.00. Roboty ziemne			
11	KNNR 1 d.3 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. - 95% mechanicznie	m ³		
		200*0,95	m ³	190,00	
				RAZEM	190,00
12	KNNR 1 d.3 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³		
		200*0,05	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
13	KNNR 1 d.3 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³		
		100*0,9	m ³	90,00	
				RAZEM	90,00
14	KNNR 1 d.3 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³		
		100*0,1	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
4		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa			
15	KNR 2-31 d.4 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-31 d.4 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych-ciepłociąg	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5		D.05.00.00. Parking			
18	KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
19	KNNR 6 d.5 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3,0/4,0 gr 20 cm z dowozu Krotność = 1,33 poz.18	m ²		
			m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
20	KNNR 6 d.5 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.18	m ²		
			m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
6		D.05.00.00. Jezdnia manewrowa			
21	KNNR 6 d.6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 138,5	m ²		
			m ²	138,50	
				RAZEM	138,50
22	KNNR 6 d.6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3,0/4,0 gr 20 cm z dowozu Krotność = 1,33 poz.21	m ²		
			m ²	138,50	
				RAZEM	138,50
23	KNNR 6 d.6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.21	m ²		
			m ²	138,50	
				RAZEM	138,50
7		D.05.00.00. Chodnik			
24	KNNR 6 d.7 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 608	m ²		
			m ²	608,00	
				RAZEM	608,00
25	KNNR 6 d.7 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr 20 cm z dowozu Krotność = 0,67 poz.24	m ²		
			m ²	608,00	
				RAZEM	608,00
26	KNNR 6 d.7 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.24	m ²		
			m ²	608,00	
				RAZEM	608,00
8		D.08.00.00. Elementy drogowe			
27	KNNR 6 d.8 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) - wystający 15	m		
			m	15,00	
				RAZEM	15,00
28	KNNR 6 d.8 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) - wtopiony 12	m		
			m	12,00	
				RAZEM	12,00
29	KNNR 6 d.8 0403-04	Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F= 0,09) 68	m		
			m	68,00	
				RAZEM	68,00
30	KNNR 6 d.8 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 3+32,5+106+87	m		
			m	228,50	
				RAZEM	228,50
9		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa			
31	KNNR 1 d.9 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 800	m ²		
			m ²	800,00	
				RAZEM	800,00
32	KNNR 1 d.9 0507-01 + KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. 800	m ²		
			m ²	800,00	
				RAZEM	800,00
33	KNR 2-21 d.9 0703-02	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych 800	m ²		
			m ²	800,00	
				RAZEM	800,00