

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Malowanie podłogi na piętrze  
ADRES INWESTYCJI : Września, ul.Jana Pawła II 23 - niski budynek.  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9  
WYKONAWCA ROBÓT :  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2022 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

INWESTOR :

Data opracowania  
Kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
<b>Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Malowanie podłogi na piętrze</b>					
<b>1 Malowanie podłogi na piętrze</b>					
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0819-01</b>	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu  -- Robocizna --  -- Materiały -- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II gwoździe budowlane okrągłe gołe' materiały pomocnicze	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>3</sup> kg %	  1,4100  0,0400 0,2300 2,0000	2
<b>Razem pozycja 1</b>					<b>2,00</b>
2 d.1	<b>KNR 4-01 0816-03 analogia</b>	Ocyklinowanie posadzek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych powłokami malarskimi  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>  r-g	  1,0400	5,5*2,58-2,66* 0,72+2,8*2,16 = 18,32
<b>Razem pozycja 2</b>					<b>18,32</b>
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 1213-01</b>	Lakierowanie powierzchni podłogi impregnatem w kolorze brązowym  -- Robocizna --  -- Materiały -- impregnat do podólg drewnianych w kolorze brązowym rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych materiały pomocnicze	m <sup>2</sup>  r-g  dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> %	  0,3000  0,1730 0,0220 3,0000	5,5*2,58-2,66* 0,72+2,8*2,16 = 18,32
<b>Razem pozycja 3</b>					<b>18,32</b>
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0415-07</b>	Listwy przypodłogowe lakierowane  -- Robocizna --  -- Materiały -- Listwy przypodłogowe z drewna -lakierowane gwoździe budowlane okrągłe gołe' materiały pomocnicze	m  r-g  m kg %	  0,1200  1,1500 0,0500 2,0000	8,3*2+2,58*2 = 21,76
<b>Razem pozycja 4</b>					<b>21,76</b>
5 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenia folią  -- Robocizna --  -- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>2</sup> %	  0,0570  0,3570 2,0000	100
<b>Razem pozycja 5</b>					<b>100,00</b>
<b>Razem dział Malowanie podłogi na piętrze</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>					