

Książka Przedmiarów

1. BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 80 "LONGINA" W NADLEŚNICTWIE KRZYSTKOWICE, LEŚNICTO KLĘPINA - DZIAŁKA DROGI GMINNEJ gmina Nowogród Bobrzański (080905_5) obręb Klępina (nr 0009) działki nr 54/10 <i>Kod CPV:</i>		
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg <i>Kod CPV:</i>		
1	KNR 2-01 0206-03-060 <i>Zdjęcie w-wy humusu , przygotowanie do wbudowania (humusowanie) pozostała ilość odwiezienie na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją</i> <i>krotność= 1,00</i>	12,60 m3
2. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg <i>Kod CPV:</i>		
2	KNR 2-01 0202-0401-060 <i>Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,40 m3
3. PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9 <i>Kod CPV:</i>		
3	KNR 2-31 0103-04-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie</i> <i>krotność= 1,00</i>	42,00 m2
4	AW-050 <i>Wzmocnienie podłoża geotkaniną polipropylenową o wytrzymałości na rozciąganie (w poprzek/wzdłuż) min. 88/88 kN</i> <i>krotność= 1,00</i>	42,00 m2
5	KNR 2-31 0104-01-050 <i>Warstwa wzmacniająca (jak odsączająca) z pospółki grubości 20 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	42,00 m2

6	<p><i>KNR 2-311 0111-03-050</i></p> <p><i>Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 wykonana mechanicznie na miejscu z materiałów z dowozu (grunt i cement) o grubości po zagęszczeniu 25 cm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	40,00 m2
<p>4. NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9</p> <p><i>Kod CPV:</i></p>		
7	<p><i>KNR 2-31 0204-03-050</i></p> <p><i>Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	35,00 m2
8	<p><i>KNR 2-31 0204-05-050</i></p> <p><i>Górna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, ,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (w tym w-wa klinująca z grysu 0/2mm)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	33,00 m2
<p>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9</p> <p><i>Kod CPV:</i></p>		
9	<p><i>KNR 2-31 0204-05-050</i></p> <p><i>Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (2) oraz pospółki (1) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	9,00 m2