

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ul. Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie
 Rodzaj robót: DROGA nr 1 od km 0+000 do km 0+540
 Lokalizacja: Przyborowo

Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuły
 Ul. Dworcowa 26
 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Przebudowa ul. Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.1	30	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężników / obrzeży na ławie betonowej	metr	114,000
1.1	40	CEN 231-08-07-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	43,000
1.1	50	CEN 231-08-06-06-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego	m ²	14,000
1.1	60	CEN 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej	m ²	80,000
1.1	70	Kalk. własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej	metr	60,000
1.1	80	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 6cm	m ²	2150,000
1.1	90	CEN 231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy	m ²	2392,000
1.1	100	CEN 231-08-18-06-00	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	metr	11,000
1.1	110	Kalk. własna	Przestawienie hydrantu	szt	1,000
1.1	120	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek materiałów z rozbiórki	m ³	648,800
1.1	130	CEN 404-11-03-04-00	Transport materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	648,800
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	140	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	907,500
1.2	150	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	907,500
1.2	160	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	907,500
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	170	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	3025,000
1.3	180	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5,0MPa gr. 10cm	m ²	2800,000
1.3	190	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm	m ²	2690,000
1.3	200	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm - pobocza	m ²	405,000
1.3	210	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdu + dojsca do furtek	m ²	225,000
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	220	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	35,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4	230	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	1,400
1.4	240	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	180,000
1.4	250	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	10,800
1.4	260	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	135,000
1.4	270	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	9,450
<hr/>					
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	280	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m ²	2600,000
1.5	290	CEN	231-01-10-01-00 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm	m ²	2600,000
1.5	300	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem	m ²	2510,000
1.5	310	CEN	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	2510,000
1.5	320	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek	m ²	15,000
1.5	330	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	210,000
<hr/>					
1.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
1.6	340	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	13,000
1.6	350	CEN	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	4,000
1.6	360	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	8,000
1.6	370	CEN	231-07-04-02-00 Bariera ochronna stalowa energochłonna N2W3	metr	32,000
<hr/>					
1.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
1.7	380	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	1610,000