

RODZAJ  
OPRACOWANIA :

## PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZADANIA:

**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA  
TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE  
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

OBIEKTY:

**DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE  
WŁ. GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

**M. NAWSIE  
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI  
WOJ. PODKARPACKIE**

BRANŻA:

**DROGOWA**

CZĘŚĆ:

### 1.2.2. PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR:

**GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE  
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200  
39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**



#### AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja/ Branża	Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Opracował Drogowa	mgr inż. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18	09.2022 r.	

wrzesień 2022 r.

<b>Lp.</b>	<b>OPIS / LOKALIZACJA OCINKA</b>
1.	Nawsie k. Ciołkosz odcinek długości 65 mb na działce ewid. nr 4445, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
2.	Nawsie k. Łuszcz odcinek długości 240,00 mb na działce ewid. nr 4438, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
3.	Nawsie k. Gac odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4430
4.	Nawsie do Drozd odcinek długości 85 mb na działce ewid. nr 4439/1, 4428/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
5.	Nawsie k. Brzoza odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4421, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
6.	Nawsie k. Bykowski odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4398, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
7.	Nawsie k. Kiebały odcinek długości 240 na działce ewid. nr 4388/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
8.	Nawsie k. Tabasz odcinek długości 55 mb na działce ewid. nr 4388/2
9.	Nawsie k. Zych odcinek długości 116 mb na działce ewid. nr 4332/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
10.	Nawsie k. Kut odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4249, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
11.	Nawsie k. Sitnik odcinek długości 74 m na działce ewid. nr 4188 wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Książek odcinek długości 115 mb na działce ewid. nr 4172
12.	Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395
13.	Nawsie Ścieżki k. Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894
14.	Nawsie Folwark na Śledzionę odcinek długości 147 mb na działce ewid. nr 3190
15.	Nawsie k. Majchrowicz odcinek długości 154 m na działce ewid. nr 1161
16.	Nawsie na Skocznę odcinek długości 1275 mb na działce ewid. nr 1134/3
17.	Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 2610/2, 2607
18.	Nawsie do Sypień odcinek długości 64 mb na działce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 2100
19.	Nawsie Wleżniówka odcinek długości ok. 167 mb na działce ewid. nr 3495, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337

PRZEDMIAR ROBÓT				
1. Nawsie k. Ciolkosz odcinek długości 65 mb na działce ewid. nr 4445, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	65,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	143,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	42,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	65,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	65,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	208,00
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	65,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	204,75
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	32,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	65,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

2. Nawsie k. Łuszcz odcinek długości 240,00 mb na działce ewid. nr 4438, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	240,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	528,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	168,00
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	768,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	768,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	768,00
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	24,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	756,00
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	120,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	240,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
3. Nawsie k. Gac odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4430				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m²	150,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m³	105,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej warstwą kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 8 cm	m²	480,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
4	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	18,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
5	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m²	472,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
6	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	75,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
7	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m²	150,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

4. Nawsie do Drozd odcinek długości 85 mb na działce ewid. nr 4439/1, 4428/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	85,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5 cm	m <sup>2</sup>	16,00
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	59,50
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	85,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	85,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	272,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	85,00
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	10,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	267,75
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	42,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	85,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
5. Nawsie k. Brzoza odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4421, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	90,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	63,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	90,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	90,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	288,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	90,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	18,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	283,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	45,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	90,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

6. Nawsie k. Bykowski odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4398, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	90,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	198,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	63,00
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	288,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	288,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	288,00
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	18,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	283,50
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	45,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	90,00



## PRZEDMIAR ROBÓT

7. Nawsie k. Kiebały odcinek długości 240 na działce ewid. nr 4388/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	240,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	264,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	168,00
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	504,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	504,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	768,00
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	504,00
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	36,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	756,00
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	120,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	240,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
8. Nawsie k. Tabasz odcinek długości 55 mb na działce ewid. nr 4388/2				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	55,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	55,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
4	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	55,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	176,00
6	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	55,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
7	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	10,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
8	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	173,25
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
9	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	27,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
10	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	33,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
9. Nawsie k. Zych odcinek długości 116 mb na działce ewid. nr 4332/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	116,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	81,20
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	116,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	116,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	371,20
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	116,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	36,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	365,40
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	58,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	116,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
10. Nawsie k. Kut odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4249, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	150,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych -plyty ażurowe	m <sup>2</sup>	40,00
3	01.02.04.45	Rozebranie elementów odwodnienia - korytka betonowe typu mulda	m	10,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych oraz skarp	m <sup>3</sup>	120,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 20 cm	m <sup>2</sup>	150,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	150,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	555,00
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	150,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	472,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	75,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	150,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
11. Nawsie k. Sitnik odcinek długości 74 m na działce ewid. nr 4188 wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Książek odcinek długości 115 mb na działce ewid. nr 4172				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	189,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	18,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych oraz skarp	m <sup>3</sup>	151,20
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 20 cm	m <sup>2</sup>	189,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	189,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	699,30
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	189,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	595,35
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	94,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	189,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
12. Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	400,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - betonowe podkłady kolejowe, załadunek i transport w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odległość do 5 km	m <sup>2</sup>	48,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	125,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych oraz skarp	m <sup>3</sup>	560,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 20 cm	m <sup>2</sup>	600,00
6	04.01.01.25	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 50 cm	m <sup>2</sup>	160,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
7	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	760,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	1 480,00
9	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	760,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	38,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
11	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	1 260,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
12	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	200,00
13	06.01.01.45	Umocnienie skarp betonowymi prefabrykatami ażurowymi typu krata 60x40x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	60,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		

14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	400,00
	SST 08.00.00 CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych		
15	08.05.01.11	Wykonanie ścieków muldowych lub trójkątnych 40x50x12cm (lub zbliżone) na ławie betonowej z oporem	m	180,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
13. Nawsie Ścieżki k. Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	220,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Utylizacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	250,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	154,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	440,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	440,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	704,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	440,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	54,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	693,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	110,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	220,00



PRZEDMIAR ROBÓT				
14. Nawsie Folwark na Śledziona odcinek długości 147 mb na działce ewid. nr 3190				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	147,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	323,40
3	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm	m <sup>2</sup>	48,00
4	01.02.04.65	Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych, załadunek i transport płyt w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odległość do 10 km	m <sup>2</sup>	100,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
5	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	102,90
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
6	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	470,40
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
7	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	470,40
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	470,40
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	463,05
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	73,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	147,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek długości 154 m na działce ewid. nr 1161				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	231,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	107,80
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	231,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
4	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	231,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	569,80
6	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	231,00
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
7	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	10,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
8	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	565,95
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
9	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	115,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
10	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	154,00

# PRZEDMIAR ROBÓT

16. Nawsie na Skocznię odcinek długości 1275 mb na działce ewid. nr 1134/3

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego wykorzystania	m <sup>2</sup>	2 550,00
x	01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
2		Usunięcie zakrzaceń karczowanie roślinności niskiej w tym drobnych samosiejek drze o obwodzie pnia do 20 cm w obrębie działki drogowej wraz z utylizacją materiału z wycinki	m <sup>2</sup>	400,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako dozizarnie warstw ulepszanego podłoża oraz uzupełnienie poboczy	m <sup>2</sup>	3 570,00
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	1 530,00
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 30cm	m <sup>2</sup>	1 912,50
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z pospolki lub mieszanki piaskowo - żwirowej, gr. w-wy 20cm w miejscu wykonanego koryta pod poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	1 912,50
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	4 845,00
x	04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
8	04.05.01.33	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (na miejscu) z doziarnieniem kruszywem z rozbiórki istn. nawierzchni i podbudowy, gr. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	5 992,50
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	210,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	4 551,75
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	2 550,00
12	06.01.01.45	Umocnienie skarp betonowymi prefabrykatami ażurowymi typu krata 60x40x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1 120,00
13	06.01.01.61	Wykonanie umocnienia dna rowów elementami prefabrykowanymi typu mulda o szer. min 40 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm	m	700,00

x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	1 275,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
17. Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 2610/2, 2607				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	120,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	264,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	5,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	84,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	384,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	384,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	384,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	378,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	60,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	120,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
18. Nawsie do Sypień odcinek długości 64 mb na działce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 2100				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	64,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	140,80
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	5,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	44,80
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	204,80
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	204,80
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	204,80
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	12,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	201,60
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	32,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	64,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

19. Nawsie Wleźniówka odcinek długości ok. 167 mb na działce ewid. nr 3495, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)</b>				
	<b>SST 01.00.00 CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	167,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	367,40
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m <sup>2</sup>	12,00
4	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm	m <sup>2</sup>	48,00
	<b>SST 02.00.00 CPV 45112000-5</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
5	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m <sup>3</sup>	116,90
	<b>SST 04.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
6	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	534,40
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
7	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	534,40
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m <sup>2</sup>	534,40
	<b>SST 05.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	22,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z mastyksu grysowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA16 gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	526,05
	<b>SST 06.00.00 CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	83,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	167,00