

„BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”

Biuro Obsługi Inwestycji Kamil
Serkowski

Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA” - część 1
ADRES INWESTYCJI: Słomkowo, dz. nr 182/4, 183/2
NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrów Kuj
ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski

BRANŻE: opracowanie wielobranżowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Kamil Serkowski

DATA OPRACOWANIA: 04.07.2022

PROJEKTANT
Serkowski
mgr inż. Kamil Serkowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: WKP/0083/POOK/15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

„BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: „BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		175	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
2 d.1	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,30	m3	52,500	
				RAZEM	52,500
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz.1	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
2		OGRODZENIA			
5 d.2	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne z słupami i prefabrykowanym elementem betonowym (cokół ogrodzenia deska betonowa 20x6 cm)wysokości ogrodzenia 1,20 m słupki wysokości 2,20m długość paneli 2,50 łączenie na słupkach, całość ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zielonym	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
6 d.2	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia strefy - furka stalowa z kształtowników 1.1x1,2 m wypełniona siatką powlekana	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR-W 2-02 1808-07	Montaż bramy dwuskrzydłowej 3 m - ocynk malowany	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3		TERENY ZIELONE			
8 d.3	KNNR 1 0507-01	Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
9 d.3	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m - tuje szmaragd wys. 150 cm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.3	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m - ligustr	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
11 d.3	KNNR 10 0604-01	Sadzenie drzew owocowych w terenie płaskim wys. 100 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.3	KNNR 10 0604-01	Sadzenie dużych drzew ozdobnych w terenie płaskim wys. 250 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.3	KNNR 10 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m - bukszpan wys. 50 cm	szt.		
		100	szt.	100,000	

„BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		STREFA RELAKSU		RAZEM	100,000
14 d.4	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.4	KNR 2-21 0607-02	Ustawienie koszy na śmieci (na kotwach) - P.ANALOGIA	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.4	kalk. własna	Ostona śmietnikowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	kalk. własna	Altana rekreacyjna 5,9m x 5,9m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNR 2-21 0607-02	Ławki pod altanę ze stołami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.4	kalk.własna	Dostawa i montaż urządzeń - grill ogrodowy z kamienia piaskowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		urządzenia 1		1,000	
		urządzenia		RAZEM	1,000
20 d.4	kalk.własna	Dostawa i montaż urządzeń wraz z fundamentami - kamienny stół do tenisa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		urządzenia 1		1,000	
		urządzenia		RAZEM	1,000
5		UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE 154 mb			
21 d.5	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		154 * 1,2	m2	184,800	
				RAZEM	184,800
22 d.5	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.21 * 0,2 * 1,3	m3	48,048	
				RAZEM	48,048
23 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.21	m2	184,800	
				RAZEM	184,800
24 d.5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		poz.21	m2	184,800	
				RAZEM	184,800
25 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.21	m2	184,800	
				RAZEM	184,800

„BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5	KNNR 6 0201-01 analogia	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - TYPU Hanse Grand 3 cm	m2		
		poz.21	m2	184,800	
				RAZEM	184,800
27 d.5	KNNR 6 0404-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		308	m	308,000	
				RAZEM	308,000