
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI : na działce nr 79/3, 79/4 obręb Udanin, gmina Udanin, powiat średzki
INWESTOR : Gmina UDANIN
ADRES INWESTORA : 55-340 UDANIN, UL. KOŚCIELNA 10
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : jw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Walichnowska-Gabryś uprawnienia budowlane nr 128/DOŚ/03
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2024

Poziom cen : II kw 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	SALA NR 1- GABINET DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH			
1	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwy- tów (systemy 3.21.10, 3.21.15) płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix Mata z mineralnej wełny szklanej grubości 50 mm	m ²		
d.1	0102-0101	2.63*2.62	m ²	6.89	
				RAZEM	6.89
2	KNR 2-25	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - rozebra- nie-DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	m		
d.1	0623-06	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane w kanały zamknięte	m		
d.1	0203-07	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod zabu- dową - oświetlenie	m		
d.1	0203-05	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampa natynkowa	kpl.		
d.1	0503-01	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
d.1	0301-20	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubie- gunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-fazowych	szt.		
d.1	0309-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi fabrycznie wykończone i gotowe do wbudowa- nia dla drzwi szer. 90 cm-ALUMINIOWE	szt.		
d.1	1016-02	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe 90/200 cm wewnętrzne jednodelne pełne o po- wierz- chni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone.ALUMINIOWE PRZE- SZKLONE AKU. w kolorze uzgonionym z Inwestorem	m ²		
d.1	1017-02	0.90*2.00*1	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
11	KNR 7-28	Rozebranie posadzki istniejącej	m ²		
d.1	0301-02	35.06	m ²	35.060	
	analogia			RAZEM	35.060
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. Jastrych cementowy klasy min. CT-C20-F4 zbrojony włóknami poli- mero- wymi	m ²		
d.1	1102-02	poz.11	m ²	35.06	
				RAZEM	35.06
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc. za zmianę grub.o 10mm jastrychu cementowego posadzek na gruncie - jastrych cementowy jw.	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 3	m ²	35.06	
		poz.12		RAZEM	35.06
14	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacina- nie szczelin dylatacyjnych	m		
d.1	0604-07	poz.12*50%	m	17.53	
				RAZEM	17.53
15	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	poz.13	m ²	35.06	
				RAZEM	35.06
16	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szczepnej pod cienkowarstwową wylewkę samopozimują- cą stanowiącą bezpośrednie podłożo pod podłogę z wykładziny	m ²		
d.1	0104-07	poz.15	m ²	35.06	
				RAZEM	35.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe do 3,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny pcv, parkiet, panele poz.16	m ² m ²	 35.06	
				RAZEM	35.06
18	KNR 0-25 d.1 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie papierem ściernym powierzchni wylewej z masy samopoziomującej poz.17	m ² m ²	 35.06	
				RAZEM	35.06
19	KNR 4-01 d.1 1216-02 analogia	Zamiatanie i odpylenie oczyszczonej powierzchni jastrychów cementowych poz.18	m ² m ²	 35.06	
				RAZEM	35.06
20	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET zgodnie z PT poz.16	m ² m ²	 35.060	
				RAZEM	35.060
21	KNR-W 2-02 d.1 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane lub inne 24.34	m m	 24.340	
				RAZEM	24.340
22	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [6.21+5.68]*2*2.62 -0.90*2.0*2 -2.37*0.85*3	m ² m ² m ² m ²	 62.304 -3.600 -6.044	
				RAZEM	52.660
23	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 35.06	m ² m ²	 35.060	
				RAZEM	35.060
24	KNR 2-02 d.1 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych gładkich Tynki na powierzchniach ścian, stropów, ościeży, podciągów i biegów schodów poz.22+poz.23+poz.1	m ² m ²	 94.61	
				RAZEM	94.61
25	KNR 2-02 d.1 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wykończonych okładziną płytową w technologii suchej za- budowy poz.24	m ² m ²	 94.61	
				RAZEM	94.61
26	KNR 2-02 d.1 1505-06 analogia	Malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (trzecie malowanie okładzin z płyt GK) poz.25	m ² m ²	 94.61	
				RAZEM	94.61
27	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.11*0.05 poz.3*0.1*0.05	m ³ m ³ m ³	 1.753 0.250	
				RAZEM	2.003
28	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km poz.27	m ³ m ³	 2.003	
				RAZEM	2.003
29	cena zakładowa d.1	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki poz.27	m ³ m ³	 2.003	
				RAZEM	2.003
2 45400000-1 SALA NR 2- GABINET GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ					
30	KNR 2-25 d.2 0623-06 kalk. własna	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - rozebranie-DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
31	KNNR 5 d.2 0203-07	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane w kanały zamknięte 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR 5 d.2 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod zabudową - oświetlenie	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampa natynkowa	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
34	KNR 5-08 d.2 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
35	KNR 5-08 d.2 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-fazowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
37	KNR 2-02 d.2 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi fabrycznie wykończone i gotowe do wbudowania dla drzwi szer. 90 cm-ALUMINIOWE	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe 90/200 cm wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone.ALUMINIOWE PRZESZKLONE AKU. w kolorze uzgonionym z Inwestorem	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
39	KNR 7-28 d.2 0301-02 analogia	Rozebranie posadzki istniejącej	m ²		
		54.07	m ²	54.070	
				RAZEM	54.070
40	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. Jastrych cementowy klasy min. CT-C20-F4 zbrojony włóknami polimero- wymi	m ²		
		poz.39	m ²	54.07	
				RAZEM	54.07
41	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm jastrychu cementowego posadzek na gruncie - jastrych cementowy jw.	m ²		
		Krotność = 3	m ²	54.07	
		poz.40			
				RAZEM	54.07
42	ZKNR C-2 d.2 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych	m		
		poz.40*50%	m	27.04	
				RAZEM	27.04
43	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.41	m ²	54.07	
				RAZEM	54.07
44	KNR AT-27 d.2 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej pod cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą stanowiącą bezpośrednie podłożę pod podłogę z wykładziny	m ²		
		poz.43	m ²	54.07	
				RAZEM	54.07
45	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe do 3,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny pcv, parkiet, panele	m ²		
		poz.44	m ²	54.07	
				RAZEM	54.07
46	KNR 0-25 d.2 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie papierem ściernym powierzchni wylewej z masy samopoziomującej	m ²		
		poz.45	m ²	54.07	
				RAZEM	54.07
47	KNR 4-01 d.2 1216-02 analogia	Zamiatanie i odpylenie oczyszczonej powierzchni jastrychów cementowych	m ²		
		poz.46	m ²	54.07	
				RAZEM	54.07
48	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET zgodnie z PT	m ²		
		poz.44	m ²	54.070	
				RAZEM	54.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane lub inne [5.68+8.56]*2	m m	 28.480	
				RAZEM	28.480
50 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [6.21+8.56]*2*2.62 -0.90*2.0*2 -2.37*0.85*3	m ² m ² m ² m ²	 77.395 -3.600 -6.044	
				RAZEM	67.751
51 d.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 35.06	m ² m ²	 35.060	
				RAZEM	35.060
52 d.2	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych gładkich Tynki na powierzchniach ścian, stropów, ościeży, podciągów i biegów schodopoz.50+poz.51	m ² m ²	 102.81	
				RAZEM	102.81
53 d.2	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wykończonych okładziną płytową w technologii suchej za- budowy poz.52	m ² m ²	 102.81	
				RAZEM	102.81
54 d.2	KNR 2-02 1505-06 analogia	Malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (trzecie malowanie okładzin z płyt GK) poz.53	m ² m ²	 102.81	
				RAZEM	102.81
55 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.39*0.05 poz.31*0.1*0.05	m ³ m ³ m ³	 2.704 0.300	
				RAZEM	3.004
56 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km poz.55	m ³ m ³	 3.004	
				RAZEM	3.004
57 d.2	cena zakładowa	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki poz.55	m ³ m ³	 3.004	
				RAZEM	3.004
3	45400000-1	SALA NR 3- GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ			
58 d.3	KNR AT-43 0102-0101	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15) płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix Mata z mineralnej wełny szklanej grubości 50 mm 2.72*[6.47+6.24]*2	m ² m ²	 69.14	
				RAZEM	69.14
59 d.3	KNR 2-25 0623-06 kalk. własna	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - rozebranie-DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
60 d.3	KNNR 5 0203-07	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane w kanały zamknięte 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
61 d.3	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod zabudową - oświetlenie 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
62 d.3	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampa natynkowa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
63 d.3	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR 5-08 d.3 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-fazowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR 2-02 d.3 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi fabrycznie wykończone i gotowe do wbudowania dla drzwi szer. 90 cm-ALUMINIOWE	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
67	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe 90/200 cm wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone.ALUMINIOWE PRZESZKLONE AKU. w kolorze uzgonionym z Inwestorem	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
68	KNR 7-28 d.3 0301-02 analogia	Rozebranie posadzki istniejącej	m ²		
		35.56	m ²	35.560	
				RAZEM	35.560
69	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. Jastrych cementowy klasy min. CT-C20-F4 zbrojony włóknami polimero- wymi	m ²		
		poz.68	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
70	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć. za zmianę grub.o 10mm jastrychu cementowego posadzek na gruncie - jastrych cementowy jw.	m ²		
		Krotność = 3	m ²	35.56	
		poz.69			
				RAZEM	35.56
71	ZKNR C-2 d.3 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacięcie szczelin dylatacyjnych	m		
		poz.69*50%	m	17.78	
				RAZEM	17.78
72	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.70	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
73	KNR AT-27 d.3 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej pod cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą stanowiącą bezpośrednie podłoże pod podłogę z wykładziny	m ²		
		poz.72	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
74	KNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe do 3,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny pcv, parkiet, panele	m ²		
		poz.73	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
75	KNR 0-25 d.3 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie papierem ściernym powierzchni wylewej z masy samopoziomującej	m ²		
		poz.74	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
76	KNR 4-01 d.3 1216-02 analogia	Zamiatanie i odpylenie oczyszczonej powierzchni jastrychów cementowych	m ²		
		poz.75	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
77	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET zgodnie z PT	m ²		
		poz.73	m ²	35.560	
				RAZEM	35.560
78	KNR-W 2-02 d.3 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane lub inne	m		
		[6.47+6.24]*2	m	25.420	
				RAZEM	25.420
79	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		[6.47+6.24]*2*2.72	m ²	69.142	
		-0.90*2.0*2	m ²	-3.600	
				RAZEM	65.542

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	NNRNKB d.3 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		35.06	m ²	35.060	
				RAZEM	35.060
81	KNR 2-02 d.3 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych gładkich Tynki na powierzchniach ścian, stropów, ościeży, podciągów i biegów schodów	m ²		
		poz.79+poz.80+poz.58	m ²	169.74	
				RAZEM	169.74
82	KNR 2-02 d.3 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wykończonych okładziną płytową w technologii suchej za- budowy	m ²		
		poz.81	m ²	169.74	
				RAZEM	169.74
83	KNR 2-02 d.3 1505-06 analogia	Malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (trzecie malowanie okładzin z płyt GK)	m ²		
		poz.82	m ²	169.74	
				RAZEM	169.74
84	KNR 4-01 d.3 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.68*0.05	m ³	1.778	
		poz.60*0.1*0.05	m ³	0.075	
				RAZEM	1.853
85	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.84	m ³	1.853	
				RAZEM	1.853
86	d.3 cena zakładowa	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.84	m ³	1.853	
				RAZEM	1.853
4	45400000-1	SALA NR 4- GABINET LOGOPEDYCZNY			
87	KNR AT-43 d.4 0102-0101	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwy- tów (systemy 3.21.10, 3.21.15) płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix Mata z mineralnej wełny szklanej grubości 50 mm	m ²		
		2.50*1.20	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
88	KNR 2-25 d.4 0623-06 kalk. własna	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - rozebra- nie-DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
89	KNR 5 d.4 0203-07	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane w kanały zamknięte	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
90	KNR 5 d.4 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod zabu- dową - oświetlenie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
91	KNR 5 d.4 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampa natynkowa	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
92	KNR 5-08 d.4 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR 5-08 d.4 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubie- gunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-fazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.36*1.0*2.20	m ³ m ³	 0.792	
				RAZEM	0.792
96	KNR 4-01 d.4 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-bruzdowanie w celu wykonania inst. wod.kan 2.76*2	m m	 5.520	
				RAZEM	5.520
97	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
98	KNR 2-02 d.4 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi fabrycznie wykończone i gotowe do wbudowania dla drzwi szer. 90 cm-ALUMINIOWE 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
99	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe 90/200 cm wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone.ALUMINIOWE PRZESZKLONE AKU. w kolorze uzgonionym z Inwestorem 0.90*2.00*1	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
100	KNR 7-28 d.4 0301-02 analogia	Rozebranie posadzki istniejącej 15.79	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.790
101	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. Jastrych cementowy klasy min. CT-C20-F4 zbrojony włóknami polimero- wymi poz.100	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
102	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm jastrychu cementowego posadzek na gruncie - jastrych cementowy jw. Krotność = 3 poz.101	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
103	ZKNR C-2 d.4 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych poz.101*50%	m m	 7.90	
				RAZEM	7.90
104	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.102	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
105	KNR AT-27 d.4 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej pod cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą stanowiącą bezpośrednie podłoże pod podłogę z wykładziny poz.104	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
106	KNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe do 3,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny pcv, parkiet, panele poz.105	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
107	KNR 0-25 d.4 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie papierem ściernym powierzchni wylewej z masy samopoziomującej poz.106	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
108	KNR 4-01 d.4 1216-02 analogia	Zamiatanie i odpylenie oczyszczonej powierzchni jastrychów cementowych poz.107	m ² m ²	 15.79	
				RAZEM	15.79
109	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET zgodnie z PT poz.105	m ² m ²	 15.790	
				RAZEM	15.790
110	KNR-W 2-02 d.4 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane lub inne [2.76+5.72]*2	m m	 16.960	
				RAZEM	16.960
111	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [6.21+8.56]*2*2.62 -0.90*2.0*2	m ² m ² m ²	 77.395 -3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-2.37*0.85*3	m ²	-6.044	
				RAZEM	67.751
112	NNRNKB d.4 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 15.79	m ² m ²	15.790	
				RAZEM	15.790
113	KNR 2-02 d.4 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych gładkich Tynki na powierzchniach ścian, stropów, ościeży, podciągów i biegów schodów- poz.111+poz.112+poz.87	m ² m ²	86.54	
				RAZEM	86.54
114	KNR 2-02 d.4 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wykończonych okładziną płytową w technologii suchej za- budowy poz.113	m ² m ²	86.54	
				RAZEM	86.54
115	KNR 2-02 d.4 1505-06 analogia	Malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (trzecie malowanie okładzin z płyt GK) poz.114	m ² m ²	86.54	
				RAZEM	86.54
116	KNR 4-01 d.4 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.100*0.05 poz.89*0.1*0.05 poz.95 poz.96*0.1*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.790 0.125 0.792 0.055	
				RAZEM	1.762
117	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km poz.116	m ³ m ³	1.762	
				RAZEM	1.762
118	d.4 cena zakładowa	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki poz.116	m ³ m ³	1.762	
				RAZEM	1.762
5 45400000-1 SALA NR 1- GABINET WCZESNEGO POMAGANIA ROZWOJU					
119	KNR 0-14 d.5 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 3.3*[1.84+9.25+4.84]	m ² m ²	52.569	
				RAZEM	52.569
120	KNR 2-25 d.5 0623-06 kalk. własna	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - rozebranie-DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
121	KNNR 5 d.5 0203-07	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane w kanały zamknięte 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
122	KNNR 5 d.5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod zabudową - oświetlenie 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
123	KNNR 5 d.5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampa natynkowa 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
124	KNR 5-08 d.5 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
125	KNR 5-08 d.5 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR-W 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-fazowych 8	szt. szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
127	KNR 2-02 d.5 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi fabrycznie wykończone i gotowe do wbudowania dla drzwi szer. 300 cm-ALUMINIOWE	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
128	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe 90/200 cm wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone.ALUMINIOWE PRZESZKLONE AKU. w kolorze uzgonionym z Inwestorem	m ²		
		3.0*2.00*1	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
129	KNR 7-28 d.5 0301-02 analogia	Rozebranie posadzki istniejącej	m ²		
		40.22	m ²	40.220	
				RAZEM	40.220
130	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. Jastrych cementowy klasy min. CT-C20-F4 zbrojony włóknami polimero- wymi	m ²		
		poz.129	m ²	40.22	
				RAZEM	40.22
131	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm jastrychu cementowego posadzek na gruncie - jastrych cementowy jw.	m ²		
		Krotność = 3	m ²	40.22	
		poz.130			
				RAZEM	40.22
132	ZKNR C-2 d.5 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych	m		
		poz.130*50%	m	20.11	
				RAZEM	20.11
133	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.131	m ²	40.22	
				RAZEM	40.22
134	KNR AT-27 d.5 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej pod cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą stanowiącą bezpośrednie podłoże pod podłogę z wykładziny	m ²		
		poz.133	m ²	40.22	
				RAZEM	40.22
135	KNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe do 3,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny pcv, parkiet, panele	m ²		
		poz.134	m ²	40.22	
				RAZEM	40.22
136	KNR 0-25 d.5 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie papierem ściernym powierzchni wylewej z masy samopoziomującej	m ²		
		poz.135	m ²	40.22	
				RAZEM	40.22
137	KNR 4-01 d.5 1216-02 analogia	Zamiatanie i odpylenie oczyszczonej powierzchni jastrychów cementowych	m ²		
		poz.136	m ²	40.22	
				RAZEM	40.22
138	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET zgodnie z PT	m ²		
		poz.134	m ²	40.220	
				RAZEM	40.220
139	KNR-W 2-02 d.5 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane lub inne	m		
		[1.84+9.25+4.84]*2	m	31.860	
				RAZEM	31.860
140	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.3*[4.84+9.25]*2	m ²	92.994	
				RAZEM	92.994
141	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		40.22	m ²	40.220	
				RAZEM	40.220
142	KNR 2-02 d.5 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych gładkich Tynki na powierzchniach ścian, stropów, ościeży, podciągów i biegów schodo-	m ²		
		poz.140+poz.141+poz.119	m ²	185.78	
				RAZEM	185.78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR 2-02 d.5 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wykończonych okładziną płytową w technologii suchej za- budowy poz.142	m ² m ²	 185.78	 185.78
144	KNR 2-02 d.5 1505-06 analogia	Malowanie farbami latexowymi posiadającymi atest PZH powierzchni wewnętrz- nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa- niem - dodatek za każde dalsze malowanie (trzecie malowanie okładzin z płyt GK) poz.143	m ² m ²	 185.78	 185.78
145	KNR 4-01 d.5 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km poz.129*0.05 poz.121*0.1*0.05	m ³ m ³ m ³	 2.011 0.250	 2.261
146	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km poz.145	m ³ m ³	 2.261	 2.261
147	d.5 cena zakła- dowa	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki poz.145	m ³ m ³	 2.261	 2.261
				RAZEM	2.261