
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ NA STADIONIE SPORTOWYM W PIASKACH
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 895, część 50143/4
INWESTOR : Gmina Piaski
ADRES INWESTORA : ul.6-go stycznia 1, 63-820 Piaski
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE				
2	FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE				
3	IZOLACJE FUNDAMENTÓW				
4	ŚCIANY PARTERU				
5	STROP NAD PARTEREM				
6	ŚCIANY PIĘTRA I ŚCIANY ATTYKOWE				
7	STROP NAD PIĘTREM				
8	POKRYCIE DACHOWE Z OBRÓBKAMI				
9	FASADA I STOLARKA ZEWNĘTRZNA				
10	OCIEPLENIE ELEWACJI				
11	PODŁOGI				
12	TYNKI, MALOWANIE				
13	PODŁOGI TARASU, BALUSTRADY, SCHODY ZEWNĘTRZNE				
14	STOLARKA WEWNĘTRZNA				
	RAZEM				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ZIEMNE i ROZBIÓRKOWE				
1	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie istniejącego budynku z fundamentami wraz z wywozem i utylizacją	m ³ kub	501.437		
2	KNR 2-31 0803-d.1 03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejących	m ²	148.700		
3	d.1 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1.000		
4	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	176.000		
5	KNR 2-01 0126-d.1 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²	176.000		
6	KNR 2-01 0205-d.1 02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z wywozem części urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km i opłatą za utylizację	m ³	80.783		
7	d.1 kalk. własna	Zасыpywanie wykopów od wewnątrz, podkłady pod podłogi wewnątrz budynku - z dostarczeniem piasku	m ³	53.197		
8	KNR 2-01 0235-d.1 02 analogia	Obsypanie ścian fundamentowych od zewnątrz - ziemia z wykopów	m ³	18.000		
2		FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE				
9	KNR 2-02 1101-d.2 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	4.927		
10	KNR 2-02 0201-d.2 01	Ławy i stopy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	17.527		
11	NNRNKB 202 d.2 0137-02	Ściany fundamentowe grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²	50.776		
12	KNR 2-02 0211-d.2 01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³	0.300		
13	KNR 2-02 0290-d.2 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	1.438		
3		IZOLACJE FUNDAMENTÓW				
14	NNRNKB 202 d.3 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	25.388		
15	KNR 2-02 0603-d.3 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	101.552		
16	KNR 2-02 0603-d.3 02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	101.552		
17	KNR 0-23 2612-d.3 01	Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm do ścian	m ²	68.304		
18	KNR 0-23 2612-d.3 06	Przyklejenie warstwy siatki	m ²	68.304		
19	KNNR-W 3 d.3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	51.228		
20	NNRNKB 202 d.3 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	5.692		
4		ŚCIANY PARTERU				
21	NNRNKB 202 d.4 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²	25.388		
22	NNRNKB 202 d.4 0194b-01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - transport materiałów wyciąganiem	m ²	156.872		
23	KNR 2-02 0208-d.4 04	Słupy żelbetowe, prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.063		
24	KNR 2-02 0210-d.4 05	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.233		
25	NNRNKB 202 d.4 0195a-01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²	119.590		
26	d.4 kalk. własna	Dodatek za przesklepienie otworów w ściankach działowych	szt	4.000		
27	KNR 2-02 0103-d.4 01	Podmurowanie cegłą pełnej pod oparcie nadproży	m ²	0.250		
28	KNR 2-02 0126-d.4 05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6.000		
29	KNR 2-02 0126-d.4 02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt	9.000		
30	KNR 2-02 0122-d.4 05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	43.750		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	KNR 2-02 0290-d.4 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.276		
5		STROP NAD PARTEREM				
32	KNR AT-44 d.5 0302-01	Wieńce o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem pustaków szalunkowych typu "L"	m	66.860		
33	KNR AT-44 d.5 0203-02	Stropy z płyt panelowych z zabetonowaniem styków i wieńców - transport elementów żurawiem samochodowym	m ²	142.549		
34	KNR 2-02 0290-d.5 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	1.474		
6		ŚCIANY PIĘTRA I ŚCIANY ATTYKOWE				
35	NNRNKB 202 d.6 0194b-01	(z.X) Ścianki budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - transport materiałów wyciągiem	m ²	82.808		
36	KNR 2-02 0208-d.6 04	Słupy żelbetowe, prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.938		
37	KNR 2-02 0210-d.6 05	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1.337		
38	NNRNKB 202 d.6 0195a-01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²	50.751		
39	d.6 kalk. własna	Dodatek za przesklepienie otworów w ściankach działowych	szt	3.000		
40	KNR 2-02 0122-d.6 05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	51.000		
41	KNR 2-02 0103-d.6 01	Podmurowanie cegłą pełnej pod obróbki blacharskie	m ²	2.767		
42	KNR 2-02 0290-d.6 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.273		
7		STROP NAD PIĘTREM				
43	KNR AT-44 d.7 0302-01	Wieńce o wymiarach 27x24 cm z wykorzystaniem pustaków szalunkowych typu "L"	m	29.940		
44	KNR AT-44 d.7 0203-02	Stropy z płyt panelowych z zabetonowaniem styków i wieńców - transport elementów żurawiem samochodowym	m ²	60.760		
45	KNR 2-02 0290-d.7 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0.636		
8		POKRYCIE DACHOWE Z OBRÓBKAMI				
46	KNR 0-23 2612-d.8 01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 10 cm do ścian na górze i od wewnętrznych stron murków ogniowych	m ²	33.347		
47	KNR 0-23 2612-d.8 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	33.347		
48	KNR 2-02 0409-d.8 03	Nadbitki - belka okapowa	m ³	0.564		
49	KNR 2-02 0410-d.8 01	Montaż płyt OSB gr. 22 mm na murkach ogniowych i przy okapie pod opierzenia	m ²	26.545		
50	KNR 2-02 0607-d.8 02	Ułożenie membrany dachowej na murkach ogniowych pod opierzenia	m ²	26.545		
51	KNR 2-02 0607-d.8 02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	133.122		
52	KNR 2-02 1101-d.8 02	Podkłady z betonu lekkiego na stropie	m ³	19.968		
53	KNR 2-02 0609-d.8 05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny gr. 10 cm na klej Krotność = 3	m ²	133.122		
54	KNR 0-23 2613-d.8 05	Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych do konstrukcji stropodachu - łączniki teleskopowe	szt.	665.610		
55	KNR-W 2-02 d.8 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²	133.122		
56	d.8 wycena indywidualna	Montaż klinów wyoblenionych pod wywinięcie papy na murki	m	41.470		
57	KNR-W 2-02 d.8 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	20.735		
58	NNRNKB 202 d.8 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	8.847		
59	NNRNKB 202 d.8 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	22.181		
60	KNR 2-02 0508-d.8 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan cynk z elementami wykończeniowymi	m	13.200		
61	KNR 2-02 0510-d.8 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan cynk z elementami wykończeniowymi	m	11.500		
62	d.8 wycena indywidualna	Ułożenie izolacji termicznej i pokrycie papa wewnętrznej strony fasady elewacji	m	8.700		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
63 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie nakryw na kominach	m	1.883		
9		FASADA I STOLARKA ZEWNĘTRZNA				
64 d.9	KNR-W 2-02 1040-06	Fasada elewacyjna oraz drzwi zewnętrzne wraz z wykonaniem izolacji termicznej pod fasadą	m ²	74.875		
65 d.9	KNR 2-02 1203-02	Drzwi zewnętrzne	m ²	4.000		
10		OCIEPLENIE ELEWACJI				
66 d.10	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	57.280		
67 d.10	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	266.994		
68 d.10	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian	m ²	148.642		
69 d.10	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 15 cm do ścian	m ²	164.399		
70 d.10	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt izolacyjnych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.	1565.205		
71 d.10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	45.750		
72 d.10	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	313.041		
73 d.10	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	1.500		
74 d.10	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	314.541		
75 d.10	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchni poziome	m ²	313.041		
76 d.10	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża	m ²	1.500		
77 d.10	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi grafitowymi	m ²	17.190		
78 d.10	KNR 2-02 1210-02 analogia	Zadaszenia systemowe nad wejściem	m ²	3.840		
79 d.10	wycena indywidualna	Wykonanie loga na elewacji budynku	kpl.	1.000		
11		PODŁOGI				
80 d.11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	12.598		
81 d.11	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	125.984		
82 d.11	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²	181.226		
83 d.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 10 cm	m ²	125.984		
84 d.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 5 cm	m ²	181.226		
85 d.11	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	181.226		
86 d.11	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem siatką	m ²	181.226		
87 d.11	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	76.000		
88 d.11	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	60.706		
89 d.11	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek układanych na klej wraz z cokolikami	m ²	181.226		
12		TYNKI, MALOWANIE				
90 d.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	527.889		
91 d.12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	172.190		
92 d.12	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01	m ²	14.500		
93 d.12	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	178.836		

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
94	KNR K-04 0602-d.12 04	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	8.400		
95	KNR K-04 0602-d.12 02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²	22.800		
96	KNR 2-02 2009-d.12 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	349.053		
97	KNR 2-02 2009-d.12 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	349.053		
98	KNR 2-02 2009-d.12 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach	m ²	172.190		
99	KNR 2-02 2009-d.12 08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	172.190		
100	NNRNKB 202 d.12 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	521.243		
101	KNR 2-02 1505-d.12 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	521.243		
13		PODŁOGI TARASU, BALUSTRADY, SCHODY ZEWNĘTRZNE				
102	d.13 wycena indywidualna	Wykonanie warstwy drenażowej	m ²	77.996		
103	KNR 2-02 1101-d.13 06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m ³	6.240		
104	d.13 wycena indywidualna	Posadzka z płyt na wspornikach dystansowych regulowanych	m ²	87.031		
105	d.13 wycena indywidualna	Schody zewnętrzne o konstrukcji stalowej	kpl.	1.000		
106	KNR 2-02 1207-d.13 01	Balustrady zewnętrzne tarasu i schodów zewnętrznych	m	36.050		
14		STOLARKA WEWNĘTRZNA				
107	KNR-W 2-02 d.14 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeznica regulowaną - część drzwi w podcięciu lub kratką nawiewna	m ²	10.800		
108	KNR-W 2-02 d.14 1029-05	Przegrody łazienkowe wraz z drzwiami	m ²	24.570		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: