

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
MACHCINO - GMINA BIELSK**

Lokalizacja:

**MACHCINO, GMINA BIELSK
dz. nr 90; 137 obręb Machcino**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 14.10.2024

Klauzula:

CPV 45233140-2

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MACHCINO - GMINA BIELSK

Identyfikator kosztorysu: Machcino bitum P

wyk.dn: 14.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,730		
2	102-1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na odległość do 1 km o grubości nawierzchni do 4 cm	m2	40,00		
3	102-5 Utylizacja mas mineralno-bitumicznych	m3	1,60		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Nawierzchnia					
4	KNR 2-31 108-2 Miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną AC 11W mechaniczne wbudowanie	t	1,800		
5	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	3 613,5000		
6	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 613,5000		
7	KNR 2-31 108-2 Warstwa wyrównawcza bitumiczna AC 11 W KR 1-2 50/70, mechaniczne wbudowanie 50kg/m2	t	180,675		
8	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	3 285,0000		
9	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 285,0000		
10	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	3 285,0000		
11	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 4cm/	m2	3 285,0000		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3 Pobocza					
12	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV /średnio 5 cm/ [RMS=0,5]	m2	1 095,000		
13	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/	m2	1 095,000		
14	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mmm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 095,000		
15	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	54,750		
16	KNR 2-31 107-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	59,4000		
Razem rozdział 3: Pobocza					
4 Obsługa geodezyjna					
17	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej)	kpl	1,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 4: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MACHCINO - GMINA BIELSK					