Przekrój A - A

W.ścieralna-beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm
W.wiążąca-beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza-beton asfaltowy AC22P gr. 7cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm
Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 30cm
Zasypka przepustu
Przepust kołowy Ø 1000mm PEHD
Podsypka piaskowa gr. 25cm
Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm
Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 10cm

Ogrodzenie segmentowe U-12a h=1,1m



Krawężnik betonowy 20x30cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10cm

Wlot / wylot



Przekrój B - B

W.ścieralna-beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm
W.wiążąca-beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza-beton asfaltowy AC22P gr. 7cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm
Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 30cm
Zasypka przepustu
Przepust kołowy Ø 1000mm PEHD
Podsypka piaskowa gr. 25cm
Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm



Inwestor/ Zamawiający	Gmina Czarny Bór ul. Główna 28 58-379 Czarny Bór			
Jednostka projektowa	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-000-12-50			
Stadium: Projekt techniczny	Zamierzenie budowlane: **Budowa zjazdu z drogi gminnej pn. "obwodnica" Nr 114788D dz. nr 314/1, 307/1, 308, 310/2, 309/1 do nieruchomości dz. nr 307/4 obręb Czarny Bór**			
	Lokalizacja inwestycji: Województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Czarny Bór. Działki numer:314/1, 307/1, 308, 310/2, 309/1 obręb Czarny Bór			
Branża: DROGI	Tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Główny Projektant	mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW konstrukcyjno-budowlana	
Projektant br. drogowa	mgr inż. Marcin Bednarczyk		240/DOŚ/11 drogowa	
Sprawdzający br. drogowa	mgr inż. Bartosz Kuberacki		LBS/0062/POOD/13 drogowa	
Nr umowy:	Skala: 1:100	Data: 05.2021 r.	Nr rewizji:	Nr rys.: 3

2021-05-14 13:52:15