


RYSUNEK ZBROJENIA RUSZTU

SKALA 1:50



Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba prętów	Długość pręta	
				#12	#16
	[mm]	[m]	[szt]	[m]	[m]
1	16	12,00	114		1368
2	16	1,70	24		41
3	16	8,70	4		35
4	16	8,95	158		1414
5	16	2,70	12		15
6	12	2,45	1420	3479	
7	16	1,38	6		8
8	16	0,99	6	6	
Razem [m]				3485	2881
Masa [kg/m]				0,888	1,578
Masa całkowita [kg]				3095	4546
Razem [kg]				7641	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BETON KL. C30/37
ILOŚĆ BETONU: V=80m³

STAL ZBROJENIOWA KLASA C
np. GAT. BSt500S
ILOŚĆ STALI: G=7641 kg


UWAGA:

Pręty, których długość przekracza długości handlowe łączyć zgodnie z normą PN-91/S-10042.
Pręty łączyć na zakład długość 40 średnic w przypadku zakładów krótszych niż 40 średnic należy stosować spawane połączenia prętów.
Zestawienie stali nie uwzględnia zwięźszenia długości prętów związane z połączeniami na zakład.

Otulina zbrojenia min 7.0 cm





Połączenia spawane należy wykonywać przy użyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali. W przypadku braku szczegółu rozwiązania połączenia minimalna długość połączenia nie może być mniejsza niż 5 ϕ pręta.

Pręt nr 4 dociąć do geometrii rusztu lub dogiąć w przypadku natrafienia na zbrojenie pała.
Pręty nr 6 w przypadku natrafienia na zbrojenie pała przesunąć w bok.



FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanów

Inwestor: POWIAT DĘBICKI UL. PARKOWA 28 39-200 DĘBICA		Przedsięwzięcie budowlane: „STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 2404R POŁOMIA - GĘBICZYNA - POŁUDNIK W MIEJSCOWOŚCI POŁOMIA W KM 0+700 - 0+810”			
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA			
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn., specjalność	Data	Podpis	Skala:
Projektant:	mgr inż. Henryk Kalisz	ANB -7342-259/94	12.2020 r.		1:50
Opracował:	mgr inż. Tomasz Tomaszewicz	-	12.2020 r.		
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Stróż	-	12.2020 r.		Nr rysunku: 8.1
Projektant:	mgr inż. Kazimierz Pelc	Upr. 5/99	12.2020 r.		
Tytuł rysunku: RYSUNEK ZBROJENIA RUSZTU					