

Przekrój podłużny B-B

Konstrukcja nawierzchni wg. przekrojów normalnych
Geowłóknina separująca o wytrzym. na przebijanie CBR min. 1500 N
Zasypka z pospółki o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm
Przepust rurowy średnicy 60cm-rura dwuwarstwowa PEHD Ø600 L=11,5m
Podsypka z pospółki o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25cm
Geowłóknina separująca o gramaturze min.500g/m2
Grunt rodzimy



Przekrój poprzeczny A-A



Widok z góry
Skala 1:100

ZADANIE	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ŻUROMINEK- STUPSK ETAP II OD KM 1+938,77 DO KM 3+860,00
INWESTOR	ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO 06-500 MŁAWA, UL. WŁ. S. REYMONTA 6
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	BRANŻA SANITARNA
SKALA:	1:50
RYSUNEK	Przebudowa przepustu Ø600
NR RYSUNKU	3.1

USŁUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSIŃSKI
06-500 MŁAWA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 15
TEL./FAX 023 654 4498
NIP 569-102-19-05
REGON 130331285

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA
LUTY 2023 R.

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
CIE 28/90, MAZ/0331/PWOS/04
PODPIS

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. IWONA RZĄP
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
WAM/BO/0008/15
PODPIS