

deska krawędziowa
3,2x15cm

UWAGA!
- przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- dodatkowe elementy związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów konstrukcji i pokrycia dachu wg wskazań i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy)

UWAGA!
- Wiązar kotwić do wieńca za pomocą stalowych kątowników ciesielskich
- Drewno impregnowane środkami przeciwgrzybicznymi i poprawiającymi właściwości p-poż np. delmos
- Jeżeli odległość elementów drewnianych od kanałów dymowych wynosi mniej niż 25cm należy dodatkowo zaezpieczyć element przeciwogniowo np. wełną mineralną
- Deski krawędziowe mocowac do więźby poprzez deski poprzeczne
- Wszystkie łączenia elementów drewnianych realizować poprzez łączniki ciesielskie stalowe
- Węzły w kratownicy wykonać za pomocą płyt kolczastych stalowych z obu stron węzła

Obiekt:	Budowa szatni na boisku sportowym		
Adres:	Osiek, 98-405 Galewice, (dz. nr 795/2)		
Inwestor:	Gmina Galewice, 98-405 Galewice ul. Wieluńska 5		
Przedmiot rysunku:	Rzut konstrukcji dachu		Skala: 1:50
Branża:	Imię i nazwisko projektanta	Nr upraw.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Mirosław GUDRA	52/09/DOIA	
Projektant:	inż. Krystyna ZAJĄC	LOD/0375/POOK/05	
Asystent:	mgr inż. Łukasz ZAJĄC		
Data:	kwiecień 2020	Nr rysunku	3