

1.02.SZATNIA DLA SPORTOWCÓW nr 1

1. Szafki na odzież wierzchnią z siedziskami

W-1= went. dach. o wyd. 476m3/h
(1.08+1.14+1.07+1.09+1.02)

1.03. UMYWALNIA nr 1

- 1.Umywalka z zimną i ciepłą wodą
- 2. Płynię

1.04. WC SPORTOWCÓW nr 1

- 1. Pisuar
- 2. Kran ze zwięką do węża
- 3. Kratka ściekowa
- 4. WC

1.05. WC MĘSKIE

- 1. Pisuar
- 2. Kran ze zwięką do węża
- 3. Kratka ściekowa
- 4. WC

5.Umywalka z zimną i ciepłą wodą
W-2= went. dach. o wyd.295m3/h
(1.03+1.04+1.05+1.06)

1.06. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

- 1. Wieszak na szczotkę i mop oraz miejsce na ustawienie wiadra do mycia podłóg.
- 2. Brodzik zamontowany na wysokości 50cm nad podłogą wyposażony w zimną i ciepłą wodą bieżącą oraz baterię zamontowaną na wysokości znormalizowanej.
- 3.Regal na środki czystości i preparaty dezynfekcyjne
- 4. Kran ze zwięką do węża
- 5. Kratka ściekowa

1.07. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

- 1. Regaly na sprzęt sportowy

1.08. POMIESZCZENIE DLA SĘDZIÓW

- 1.Regal
- 2.Stół
- 3.Fotel

1.09.SZATNIA DLA SĘDZIÓW

- 1. Szafki na odzież wierzchnią z siedziskami
- 2.Umywalka z zimną i ciepłą wodą


1.10. WC DLA SĘDZIÓW
1. Wc
2. Płynię
W-3= went. dach. o wyd.312m3/h
(1.13+1.12+1.11+1.10)

- 1.11. WC KOBIET + NIEPEŁNOSP.
- 1. WC kompakt dla niepełnospr.
- 2. Umywalka z podcięciem z zimną i ciepłą wodą bież.
- 3. Uchwyt ruchomy odkład. na ścianę. dł. 90cm przy WC
- 4. Uchwyt stały poziomy dł. 85cm przy WC
- 5. Uchwyt ruchomy odkł.na ścianę dług. 80cm przy umywalce
- 6. Uchwyt stały poziomy, dług. 65cm przy umywalce

1.12. WC SPORTOWCÓW nr 2
1. Pisuar
2. Kran ze zwięką do węża
3. Kratka ściekowa
4. WC

1.13. UMYWALNIA nr 2
1.Umywalka z zimną i ciepłą wodą
2. Płynię

1.14.SZATNIA DLA SPORTOWCÓW nr 2
1. Szafki na odzież wierzchnią z siedziskami



B I L A N S P O W I E R Z C H N I					
Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. Użytk.	
PRZYZIEMIE					
1.01	Wiatrołap – hall	pyłt.gres	14.28	14.28	14.28
1.02	Szatnia dla sport. nr 1	pyłt.gres	15.36	15.36	15.36
1.03	Umywalnia nr 1	pyłt.gres	6.14	6.14	6.14
1.04	WC dla sport. nr 1	pyłt.gres	5.83	5.83	5.83
1.05	WC Męskie	pyłt.gres	7.83	7.83	7.83
1.06	Pom.porządkowe	pyłt.gres	1.96	1.96	1.96
1.07	Pom. gospodarcze	pyłt.gres	7.31	7.31	7.31
1.08	Pom. dla sędziów	pyłt.gres	8.66	8.66	8.66
1.09	Szatnia sędziów	pyłt.gres	4.10	4.10	4.10
1.10	WC sędziów	pyłt.gres	3.90	3.90	3.90
1.11	WC dla Kobiet+ Niep.	pyłt.gres	5.10	5.10	5.10
1.12	WC dla sport. nr 2	pyłt.gres	5.83	5.83	5.83
1.13	Umywalnia nr 2	pyłt.gres	6.14	6.14	6.14
1.14	Szatnia dla sport. nr 2	pyłt.gres	15.36	15.36	15.36
RAZEM PARTER			107.80	107.80	107.80