



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
skala 1:25



DETAL
POŁĄCZENIE ZBROJENIA
ŁAWY W NAROŻU



BETON B25 (C20/25)
PODBETON B10 (C8/10)
STAL 34GS
ŚRODOWISKO XC4
OTULINA $c_{nom}=50mm$

UWAGI!!

1. POWIERZCHNIE BOCZNE I GÓRNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAĆ ARIZOLEM ZXR+P
2. POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH MIN. 1,00m p.p.t
3. POSZERZENIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ NALEŻY ZBROJĆ SIATKĄ Z PRETÓW #12 O OCZKACH 15x15cm
4. NALEŻY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA ZACHOWUJĄC ZAKŁADY PRETÓW Z SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARÓŻNIKÓW
5. ZASYPKĘ WEWNĘTRZNA OBIEKTU WYKONAĆ KRUSZYWEM WIELOFUNKCYJNYM ZAGĘŚCIĆ DO $Id=0.65$ (ZASYPYWAĆ WARSTWAMI gr. max 30cm I ZAGĘSZCZAĆ WIBRATORAMI PŁYTOWYMI
6. POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NAPIENARUSZONYM GRUNCE NOŚNYM, DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I WPISOWI DO DZIENNIKA BUDOWY.
7. EWENTUALNE GRUNTY NASYPOWE W POZIOMIE POSADOWIENIA ZASTĄPIĆ PIASKIEM STABILIZOWANYM CEMENTEM ORAZ CHUDYM BETONEM DO GRUNTU RODZIMEGO
8. WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C7,5/10 gr. 10cm

Obiekt:	Budowa szatni na boisku sportowym		
Adres:	Osiek, 98-405 Galewice, (dz. nr 795/2)		
Inwestor:	Gmina Galewice, 98-405 Galewice ul. Wieluńska 5		
Przedmiot rysunku:	Rzut fundamentów		Skala: 1:50
Branża:	Imię i nazwisko projektanta	Nr upraw.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Mirosław GUDRA	52/09/DOIA	
Projektant:	inż. Krystyna ZAJĄC	LOD/0375/POOK/05	
Asystent:	mgr inż. Łukasz ZAJĄC		
Data:	kwiecień 2020	Nr rysunku	1