1. Należy zastosować betonową kostkę brukową o nawierzchni śrutowanej.
2. Kolory nawierzchni:
   - chodnik: szary/ granit
   - zjazdy: grafit
   - miejsca postojowe: grafit
   - wyniesione przejścia dla pieszych i skrzyżowanie: czerwony/ barwy jesieni
3. Lokalizację betonowych śmietników z betonu płukanego o poj. 70 l (12 szt.) należy uzgodnić z Zamawiającym.

LEGENDA:

- Granice działek
- Proj. naw. chodnika z bet. kostki bruk. gr. 8 cm
- Proj. miejsca postojowe z bet. kostki bruk. gr. 8 cm
- Proj. naw. zjazdu z bet. kostki bruk. gr. 8 cm
- Humusowanie z obsianiem mieszanką traw
- Krawężnik betonowy 15 x 30 cm, h= 12 cm
- Krawężnik skośny
- Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm, h= 2 cm
- Opornik betonowy 12 x 25 cm, h= 0 cm
- Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- Bariera U-11a
- Próg zwalniający wyspowy 1800 x 2000 x 65 mm PCV
- Drzewa istniejące przeznaczone do wycinki - 35 szt.
- Drzewa projektowane - 56 szt.
- Krata osłonowa drzewa 1,0 x 1,0 m - 54 szt.

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 665044Z tj. ul. Chrobrego polegająca na przebudowie chodników, zjazdów oraz skrzyżowań z ul. Wyzwolenia i Mickiewicza w Choszcznie.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ALEA sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANŻA: DROGOWA

FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. PIOTR ALEKSIUN
upr. bud. ZAP/0061/POOD/11
specjalność: drogowa b/o

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA	NR PROJEKTU
12.2023	146/2023

ROZMIAR	SKALA	NR RYSUNKU
297x1500	1:500	PZT.2

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.