




Przekrój A-A



Przekrój A-A



- UWAGA:
- Po wykonaniu dolnych warstw konstrukcji nawierzchni obejmujących:
    - warstwę z kruszywa łamanego #0-31,5 stabilizowaną cementem w ilości 4%
    - warstwę ulepszoną podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
  - należy ułożyć warstwę dolną 1 georusztu
  - Następnie podbudowę pomocniczą z kruszywa  $C_{90/13}$  #0-31,5 ułożyć warstwą gr. 12 cm w pasie szerszym o min. 1,0 m w stosunku do obszaru zbrojonego warstwą góną georusztu 2
  - Uzupełnić podbudowę pomocniczą  $C_{90/13}$  #0-31,5 do przyjętej grubości tj. 20 cm i wyprofilować nadając spadki wymagane dla ułożenia warstw bitumicznych