



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]
101	KORYTARZ	GRES	7,15
102	SERWEROWNA	GRES	3,85
103	SZATNIA	GRES	5,05
104	KORYTARZ	GRES	26,50
105	GABINET PIELEGNIARSKI	WYKŁADZINA PCV	9,25
106	POKÓJ KSIĘGOWEJ	WYKŁADZINA PCV	9,20
107	POKÓJ ZASTĘPCY DYREKTORA	WYKŁADZINA PCV	10,15
108	SALA DZIECI GŁĘBOKO NIEPEŁOSPRAW.	WYKŁADZINA PCV	25,70
109	KLATKA SCHOĐOWA	GRES	8,70
110	SALA DZIECI GŁĘBOKO NIEPEŁOSPRAW.	WYKŁADZINA PCV	22,60
111	WC CHŁOPCÓW	TERAKOTA	9,50
112	WC OSÓB NIEPEŁOSPRAW. + NAUCZYCIELI	TERAKOTA	5,70
113	WC DZIEWCZĄT	TERAKOTA	10,40
114	KORYTARZ	GRES	12,15
115	ŁAZIENKA CHŁOPCÓW	TERAKOTA	11,75
116	WC CHŁOPCÓW	TERAKOTA	13,50
RAZEM			191,15



UWAGA:

- przewody nawiewno - wyciagowe na III piętrze prowadzić po wierzchu nad nadprożem na strych
- centralę wentylacyjną umieścić na dachu łącznika na konstrukcji wsporczej, po drugiej stronie dachu wykonać podest do obsługi; na podestzie umieścić agregat grzewczo-chłodzący do centrali
- czepienia i wyrzutnia centrali - zespolone
- wyście przewodów nawiewno-wyciagowych od centrali poprowadzić przez ścianę na strych budynku
- na parterze kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego



część projektowana

część istniejąca

PROJEKT TECHNICZNY	
GASKOP "GASKOP" G. Pawora, Z. Przysław S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel. +48 736 175 448	
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryka 11 w Strzyżowie	
Lokalizacja: Strzyżów	Dz.nr ew. dz. nr 1158
Objekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Nazwa rys: Instalacja wentylacji mechanicznej – I piętro	
mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernat	Data
mgr inż. Agnieszka Nosal	Data
mgr inż. Mateusz Sitnik	Data
mgr inż. Karolina Szczygiel	Data
Brano: Sanitarna	Skala: 1:100 Data: 07.2022 r.
Nr rys.	Rys.