

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY W RAMACH ZADANIA WYKONANIA INSTALACJI ODWODNIENIA FUNDAMENTÓW WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA V=10m3  
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze - Budynek mieszkalny w Myślniewie  
INWESTOR : Powiat Ostrzeszowski  
ADRES INWESTORA : 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31  
BRANŻA : Sanitarna.

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Jacek Ibron  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

mgr inż. Jacek Ibron  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami bez ograniczeń  
w zakresie sieci, instalacji urządzeń: wod-kan.  
ciepłnych, wentylacyjnych i gazowych  
DOS/0191/PWBS/19  
63-500 Ostrzeszów, Siedlików 215B

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DPS Kobyla Gora - Budynek Mieszkalny w Myślniewie</b>					
1		<b>Izolacja ścian piwnicy budynku mieszkalnego</b>			
1.1		<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0807-01				
1		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-01				
1		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (wykopy pod rurociągi)	m <sup>3</sup>		
d.1.	0218-01				
1		(80*1.2*1.7)*0.8	m <sup>3</sup>	130.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.560</b>
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład	m <sup>3</sup>		
d.1.	0310-02				
1		(80*1.2*1.7)*0.2	m <sup>3</sup>	32.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.640</b>
1.2		<b>Izolacja ścian piwnicy</b>			
5	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0603-01				
2		80*1.4	m <sup>2</sup>	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
6	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0603-02				
2		80*1.4	m <sup>2</sup>	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
7	KNR-W 2-	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 8cm pionowe na lepiku	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0608-08				
2		80*1.4	m <sup>2</sup>	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>