

PRZEDMIAR /OBMIAR/ ROBÓT

Budowa: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto

Obiekt: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto - kontynuacja

Adres: Stare Miasto, ul. Morelowa

Opis robót: Roboty elektryczne

Inwestor: Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B

Wykonawca:

Adres:

Sporządził : inż. Z. Wróblewski

inż. Zdzisław Wróblewski
upr. projekt.
GT 8346/11/10/76

Data : 2023-05-29

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG POMIAROWYCH
» BUDOPROJEKT «
52-510 KONIN, ul. B. Śmiętego 6
tel 450-708, NIP 665-001-00-12

Budowa : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto
Obiekt : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto - kontynuacja
Adres : Stare Miasto, ul. Morelowa
Opis robót : Roboty elektryczne

Data : 2023-05-29

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
Poz. 1.	KNNR 005-0719-02-00 MRRiB	Rozebrawie ręczne nawierzchni: z kostki brukowej, płyt betonowych chodnikowych i kamienia	28,000	m2
Poz. 2.	KNNR 005-0701-03-00 MRRiB	Ręczne kopanie rowów dla kabli o dł. 98 m, szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m, w gruncie : kat. IV	31,360	m3
Poz. 3.	KNNR 005-0701-05-00 MRRiB	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o dł. 115 m, szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m, w gruncie : kat. III	36,800	m3
Poz. 4.	KNNR 005-0605-04-00 MRRiB	Montaż w wykopie kablowym uziomu poziomego z bednarki ocynk. 25 x 4 mm	80,000	m
Poz. 5.	KNNR 005-0705-01-00 MRRiB	Ułożenie rur osłonowych LDPE - miękkich koloru niebieskiego o śr. 50 mm	213,000	m
Poz. 6.	KNNR 001-0103-04-00 MRRiB	Wycinka gałęzi	8,000	szt
Poz. 7.	KNNR 005-0723-01-00 MRRiB	Wykonanie przecisku - przewiertu do 1000 mm	34,000	m
Poz. 8.	KNNR 005-0707-02-00 MRRiB	Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 mm2 1 KV w rurach i słupach oraz w wykopie z zabezpieczeniem folią z PCV	282,000	m
Poz. 9.	KNNR 005-0702-03-00 MRRiB	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. IV	31,360	m3
Poz. 10.	KNNR 005-0702-05-00 MRRiB	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie: kat. III	36,800	m3
Poz. 11.	KNNR 001-0408-02-00 MRRiB	Zagęszczanie gruntów kat. III ubijakami mechanicznymi	68,160	m3
Poz. 12.	KNNR 201-0510-01-00	Humusowanie i obsianie wykopu kablowego trawą	31,000	m2
Poz. 13.	KNNR 005-0726-10-00 MRRiB	Obróbka na sucho kabli na nap. do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: do 25 mm2	14,000	szt
Poz. 14.	KNNR 005-1001-04-20 MRRiB	Montaż wraz z wykonaniem wykopu, słupa oświetleniowego stalowego kołowo - stożkowego, rurowego, ocynkowanego o długości całkowitej 7 m z fundamentem B-120 oraz zaciskami IZK.	7,000	szt
Poz. 15.	KNNR 005-1002-01-00 MRRiB	Montaż wysięgnika jednoramiennego łukowego o wysokości 1 m i dł. wysięgu 1 m, typu W16/1/1	6,000	szt
Poz. 16.	KNNR 005-1002-01-00 MRRiB	J.w. lecz dwuramiennego	1,000	szt
Poz. 17.	KNNR 005-0305-12-00 MRRiB	Montaż w istn. słupie nr 4 w ul. Śliwkowej dodatkowych złącz odgałęźnych - izolowanych IZK	4,000	szt

Opis robót : Roboty elektryczne

Data : 2023-05-29

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
Poz. 18.	KNNR 005-1004-02-00 MRRiB Montaż na wysięgniku oprawy ze źródłem światła led o mocy 80 W, strumień świetlny led 12500 Lm a oprawy 11250 Lm, 4000 K, IP 66, IK 08, regulacja kąta świecenia od 0 do 15 stopni, klasa izolacji II. Oprawy z fabryczną redukcją mocy i strumienia świetlnego w godzinach wg opisu technicznego. Oprawa BGP lub równoważna	8,000	szt
Poz. 19.	KNNR 005-1003-05-00 MRRiB Ułożenie w słupie przewodu YDYżo 3x2,5 mm2	72,000	m
Poz. 20.	KNNR 005-0720-07-00 MRRiB Ułożenie kostki brukowej, kamiennej, płyt chodnikowych i kamienia - materiał z odzysku	28,000	m2
Poz. 21.	KNNR 005-1302-03-00 MRRiB Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4- żyłowy	7,000	odc
Poz. 22.	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego	1,000	szt
Poz. 23.	KNNR 005-1304-05-00 MRRiB Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar	1,000	szt
Poz. 24.	KNNR 005-1304-06-00 MRRiB Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar	6,000	szt
Poz. 25.	cennik geodety Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1,000	kpl