

g. Hleber

p. Ziutek

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
WIELKOPOLSKIE

06.08.2021

znak
14479/2021
podpis

Dotyczy; ul. Cichej.

Do wykonania remontu wodociągu fi 90 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 150 o wzmocnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 10 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 – 9 szt.
- zasuwa ziemna 5/4" z obudową i skrzynką uliczną dużą – 9 szt.
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4" w posesji o długości 5m.
- hydranty p poż nadziemne komplet – 4 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 – 2 szt.
- zasuwa na przyłącz szkoły podstawowej fi 90 – 1 szt. Oraz wymienić przyłącz wodociągowy z rury oc 2" na rurę pe fi 90 do budynku .
- wymienić 3 istniejące przyłącza do budynków mieszkalnych po drugiej stronie drogi gminnej o długości +/- 12mb.

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

05-08-2021

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121, REGON 307641460

P. Plew

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W P L Y N Ę Ł O

06. 08. 2021

znak
14480/2021
podpis

Dotyczy; ul. Św Floriana II etap.

Do wykonania remontu wodociągu fi 90 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE f 110 o wzmoconej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączyło budynków mieszkalnych – 26 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 – 26 szt.
- zasuwa ziemna 6/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 3 szt.
- zasuwę ziemną 5/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 23 szt.
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmoconej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4'' w posesji o długości 5m.
- hydranty p. podziemne komplet – 5 szt.
- przejścia pod drogą gminną rurą fi 110 w osłonie rury stalowej – 1 szt.
- zasuwę na linii rozbiorczej wody fi 110 – 6 szt.
- wymienić 4 istniejące przyłącza budynków mieszkalnych pod drogą gminną na drugą stronę drogi, w tym dwa rurą pe fi 50 razem o długości 22mb i dwa przyłącza rurą pe fi 40 o łącznej długości 35mb.

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121, REGON 367641460

05-08-2021

f. Hawle

p. Zóffel

Warunki techniczne do
odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W P L Y N Ę Ł O

06.08.2021

znak 14481/2021 dat.

podpis

Dotyczy; ul. Za Stodołami od cmentarza w dół do Stolarskiej

Do wykonania remontu wodociągu fi 90 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 150 o wzmocnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 1 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 – 1 szt.
- zasuwa ziemna 5/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 1 szt.
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4'' w posesji o długości 5m.
- hydranty p. podziemne komplet – 3 szt.
- przejścia pod drogą powiatową rurą fi 150 w osłonie rury stalowej – 1 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 – 3 szt.
- zasuwa w studni z kółkiem fi 150 – 1 szt.

Zastosować armaturę Hawle.

Krempachy data.

05-08-2021

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121, REGON 1367641460

p. Hlewa

p. Ziotek

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W PLYNEŁO

06.08.2021

znak 14482/2021
podpis

Dotyczy; ul. Za Stodołami od cmentarza w górę do ul. Św Katarzyny.

Do wykonania remontu wodociągu fi 90 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 150 o wzmożnionej wytrzymałości.

- hydranty p.poż podziemne komplet – 2 szt.
- hydranty p.poż nadziemne komplet – 3 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 – 3 szt.
- zasuwa w studni z kółkiem fi 150 – 1 szt.

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

05-08-2021v

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121, REGON 367641460

Plawna

p. Zofia

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
WPIYNEŁO

06.08.2021

znak 14483/2021

podpis

Dotyczy; ul. Sportowa

Do wykonania remontu wodociągu fi 110 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 110 o wzmocnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 3 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 - 3 szt.
- zasuwa ziemna 5/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 3 szt
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4'' w posesji o długości 5m.
- hydranty p poź nadziemne komplet – 1 szt.
- przejścia pod drogą gminną rurą fi 110 w osłonie rury stalowej – 1 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 110 – 2 szt

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

05-08-2021

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-438 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121; REGON 367641460

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

Dotyczy; ul. Ogrodowa

Do wykonania remontu wodociągu fi 110 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 150 i 110 o wzmocnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 22 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 – 20 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 – 2szt.
- zasuwa ziemna 5/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 22 szt.
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4'' w posesji o długości 5m.
- hydranty p poż nadziemne komplet – 6 szt.
- przejścia pod drogą gminną rurą fi 150 w osłonie rury stalowej – 3 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 – 7 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody na odcinek do betoniarni fi 110 – 1 szt.
- zasuwa na linii rozbiorczej wody na odcinek do Romów fi 90 – 1szt.
- wymienić dwa istniejące przyłącza do budynków mieszkalnych pod drogą gminną na drugą stronę łącznie o długości 22 mb.

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121, REGON 367641460

05-08-2021

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W P L Y N Ę Ł O

06.08.2021

znak

14484/2021

podpis

7. Krewa

8-2021

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W P L Y N E Ł O

06.08.2021

znak 14485/2021

podpis

Dotyczy; ul. Obłazowej

Do wykonania remontu wodociągu fi 150 i 110 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiórczej na rurę PE fi 150 i 110 o wzmocnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 98 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 – 82 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 - 16 szt.
- zasuwa ziemna 6/4" z obudową i skrzynką uliczną dużą – 2 szt.
- zasuwę ziemną 5/4" z obudową i skrzynką uliczną dużą – 96 szt
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4" w posesji o długości 5m.
- hydranty p.poż podziemne komplet – 5 szt.
- hydranty p poż nadziemne komplet – 7 szt.
- przejścia pod drogą powiatową rurą fi 150 w osłonie rury stalowej – 4 szt.
- zasuwę na linii rozbiórczej wody fi 150 – 17 szt.
- zasuwę na linii rozbiórczej wody fi 110 – 2 szt.

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy ul. Długa 2 B
NIP.7352190121, REGON.367641460

05-08-2021

f. Hawle

g. Zórzek

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała



Dotyczy; ul. Św. Katarzyny

Do wykonania remontu wodociągu fi 110 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 150 o wzmożnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 71 szt.
- nawiertka lub obejma fi 150 – 71 szt.
- zasuwa ziemna 6/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 2 szt.
- zasuwa ziemna 5/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 69 szt
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmożnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4'' w posesji o długości 5m.
- hydranty p.poż podziemne komplet – 4 szt.
- hydranty p poż nadziemne komplet – 2 szt.
- zasuwa w studni z kółkiem fi 150 - 1 szt.
- dwie studnie wodociągowe – pierwsza na ul Stolarskiej druga na ul Św Katarzyny od studni do studni jest przejście linii wodociągowej w rurze osłonowej stalowej pod drogą powiatową. Rura pod drogą fi 150
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 150 – 13 szt.
- wymienić 5 istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych po drugiej stronie drogi gminnej o długości +/- 12 m b .

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121 REGON 367641460

05-08-2021

Łukasz Dejoch

Warunki techniczne do

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W P L Y N Ę Ł O

09.08.2021

znmk 14583/2021

podpis

Dotyczy; ul. Zielnej.

Do wykonania remontu wodociągu fi 90 pcv uwzględnia się wymianę sieci linii rozbiorczej na rurę PE fi 110 o wzmocnionej wytrzymałości

- wymiana istniejących przyłączy do budynków mieszkalnych – 1 szt.
- nawiertka lub obejma fi 110 – 1 szt.
- zasuwa ziemna 5/4'' z obudową i skrzynką uliczną dużą – 1 szt.
- zasuwę połączyć rurą PE fi 40 o wzmocnionej wytrzymałości do istniejącej sieci oc 5/4'' w posesji o długości 5m.
- hydranty p poź nadziemne komplet – 1 szt.
- zastosować zasuwę na trojaku fi 150 oraz króciec redukcyjny fi 150/110 zasilający ul Zielną z kolektora głównego fi 200 . – 1 szt.
- zasuwy na linii rozbiorczej wody fi 110 – 1 szt.

Zastosować armaturę Hawle .

Krempachy data.

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-493 Krempachy, ul. Długa 2 B
NIP 7352190121, REGON 367641460

09-08-2021

Warunki techniczne do

URZĄD GMINY
NOWY TARG
W P L Y N ę c o

odbudowy sieci wodociągowej w.m. Nowa Biała 02. 09. 2021

znak zał.

podpis

Dotyczy; Kolektora głównego fi 200 zasilającego miejscowość Nowa Biała.

Do wykonania remontu kolektora głównego fi 200 z Krempach od budynku przepompowni do studni wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Obłazowej i Głównej, to jest przy Ośrodku Zdrowia w Nowej Białej. Uwzględnia się wymianę rury PCV i stalowej na rurę PE fi 200 o wzmocnionej wytrzymałości.

- odbudowa studni chłonnych fi 1500 do spuszczenia wody z kolektora - 4 szt.
- zasuwy fi 150 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna duża, do spuszczenia wody z kolektora do studni. - 4 szt.
- Trojak pe fi 200/150/200 - 5 szt.
- zasuwa fi 150 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna duża, zamontować ją na wysokości studni NR.1. - 1 szt.
- kryza fi 150 do zaślepienia zasuwy 150 przy studni NR 1. - 1 szt.
- zasuwa fi 200 na ciągu kolektora gł. + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna duża - 4 szt.
- odbudowa studni wodociągowej z zasuwą fi 200 - 1 szt.
- zasuwa fi 200 z kółkiem w studni wodociągowej - 1 szt.

Zastosować armaturę Hawle.

Krempachy data.

01-09-2021r.

WOJCIECH ŁUKASZ
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
34-433 Krempachy, ul. Długa 2/B
NIP 7362190121, REGON 367644460