



Remont pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie
Nr sprawy PZS2.271.4.24.EM

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, w którego zakres wchodzi remont:
 - 1) podłogi w salach 227, 141, 148
 - 2) toalet w skrzydle B na II piętrze
2. **USTALENIA OGÓLNE**
 - 1) Zakres robót dla całego zadania obejmuje wyniesienie mebli na korytarze, zabezpieczenie ich folią oraz ponowne wniesienie z ustawieniem mebli włącznie.
 - 2) Wykonawca jest zobowiązany do wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki.
 - 3) Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że wykonywanie robót odbywać się będzie w czynnym budynku szkoły.
 - 4) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania robót
3. Zakres prac w pomieszczeniu nr 141:
 - 1) wymiana listew przypodłogowych na nowe z drewna sosnowego,
 - 2) uzupełnienie szczelin w parkiecie przez szpachlowanie,
 - 3) cyklinowanie parkietu,
 - 4) rozebranie wykładziny PCV z podestu,
 - 5) ułożenie nowej wykładziny PCV spawanej na parkiecie i podeście,
 - 6) wymiana kątownika aluminiowego podestu na nowy.
4. Zakres prac w pomieszczeniu nr 148:
 - 1) wymiana listew przypodłogowych na nowe z drewna sosnowego,
 - 2) uzupełnienie ubytków parkietu z deszczótek,
 - 3) cyklinowanie parkietu,
 - 4) trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym
5. Zakres prac w pomieszczeniu nr 227:
 - 1) wymiana listew przypodłogowych na nowe z drewna sosnowego,
 - 2) rozebranie posadzek z parkietu,
 - 3) oczyszczenie podłoża z lepiku,
 - 4) ułożenie płyt OSB gr. 25 mm,
 - 5) warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej,
 - 6) posadzka a wykładziny PCV antyelektrostatycznej spawanej.
6. Zakres prac w sanitariacie na II piętrze skrzydła „B”:
 - 1) wykucie ościeżnic drzwiowych,
 - 2) rozbiórka ścianek działowych,
 - 3) rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z zaprawą cementową,
 - 4) poszerzenie otworu drzwiowego z wykonaniem nowego nadproża,
 - 5) skucie tynków ze ścian,
 - 6) -osadzenie krętek wentylacyjnych,
 - 7) rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą,
 - 8) wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 cm z zaprawy cementowej,
 - 9) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie z wywinieciem na ściany na wys. 15 cm,



Remont pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie
Nr sprawy PZS2.271.4.24.EM

Załącznik nr 4

- 10) wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych,
- 11) wykonanie tynków cem.-wap. ścian (pod płytki i powyżej),
- 12) licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. Min. 20x30 cm na wys. 2,00 m z narożnikami aluminiowymi,
- 13) osadzenie lustra o wym. 60x60 cm nad umywalką,
- 14) cekolowanie ścian powyżej glazury,
- 15) osadzenie 2 szt drzwi łazienkowych w profilach ALU,
- 16) malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi,
- 17) demontaż umywalki, baterii umywalkowej, muszli oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 18) wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wykuciem i zaprawianiem bruzd i podłączeniem do istniejącej instalacji,
- 19) montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią stojącą,
- 20) montaż ustępu porcelanowego typu kompakt,
- 21) montaż uchwyty na papier toaletowy, dozownika mydła oraz pojemnika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej,
- 22) demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego z przedłużeniem instalacji c.o.,
- 23) demontaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego okaz okablowania,
- 24) ułożenie przewodu YDYp 3x1,5 mm² w z wykuciem i zaprawianiem bruzd,
- 25) ułożenie przewodu YDYp 3x2,5 mm² w z wykuciem i zaprawianiem bruzd,
- 26) montaż nowych gniazd wtyczkowych oraz łączników,
- 27) montaż plafonów sufitowych LED 30 W IP 44,
- 28) montaż przepływowego podgrzewacza wody 3,5 kW.