






DOMEK NA DRZEWIE

SKALA 1:100



Drewno konstrukcyjne - jodła, deska elewacyjna o szerokości 2,7 cm świerk/ jodła. Parametry techniczne domku na drzewie: kantówka 15x15 cm, legar pod podłogę 6x14, krokiewki 6x10 cm, dach kryty blachą na rabeł, deska tarasowa gr. 3 cm. Przeszklenia w oknach plexi gr. 5 mm.



Domek na drzewie posadowiony na palach o konstrukcji drewnianej. Okienne wykonane z tworzywa sztucznego. Możliwość krycia domków: blacha, gont bitumiczny, poliwęglan. Kolory domku oraz dachu do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Domek na drzewie wykonać jako projekt indywidualny, wykonany według odrębnego opracowania.

Przybliżone parametry obiektu:
-domek o wymiarach 2,7m x2,7m
-taras o powierzchni ok 25,0 m2
-długość kładki ok 6,0m
*Dokładane wymiary powinny być określone przez wykonawcę produktu zabawowego. Domek na drzewie musi spełniać określone normy bezpieczeństwa i posiadać atest.

Tytuł: <div>Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie</div>			
Stadium: <div>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</div>			
Inwestor: <div>GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO UL. WOLNOŚCI 18,87-200 WĄBRZEŻNO</div>			
Obiekt: <div>PLAC ZABAW, ul. Mickiewicza, działka 75/4 , obręb.0003, jednostka ewid.041701_1 Wąbrzeźno</div>			
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHAŁAŃSKA 41 87-300 BRODNICA tel. : +48 56 697 40 30 kom.: +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu			
Branża: <div>ARCHITEKTURA</div>			
Architektura: mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak upr. nr. BUA.III.16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i		Nr upr. BUA.III.16/63	Podpis
Projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr. KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr. KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie		Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOOA/12	Podpis
Opracowała: inż. Anna Raczkowska		Podpis	
Nazwa rysunku: <div>DOMEK NA DRZEWIE</div>			
Skala: 1:100	Data (dd.mm.rrrr): 09.2021	Numer rys.: A-4	TOM: PAB