

## PRZEDMIAR ROBÓT:

## Przebudowa drogi na terenie sołectwa Płocice

Płocice\_

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Nawierzchnia z kruszywa łamanego</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.5	km km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2	KNR 2-01 d.1 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 0.2	ha ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
3	KNR 2-01 d.1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji 660	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat.I-II Krotność = 9 poz.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
6	KNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 240	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
7	KNR 2-01 d.1 0505-02	Ręczne plantowanie poboczy z gruntu rodzimego kat.IV 500*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
8	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>