


Płyta żelbetowa P-4

skala 1:20


SZKIC ZBROJENIA



WYKAZ ZBROJENIA

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | | | Długość całkowita [m] | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|
| | | | prętów w 1 elemente | elementów | całkowita prętów | B500SP | |
| | | | | | | φ6 | φ10 |
| dla pojedynczej płyty | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1620 | 24 | 1 | 24 | | 38,88 |
| 2 | 10 | 1620 | 24 | 1 | 24 | | 38,88 |
| 3 | 10 | 1636 | 23 | 1 | 23 | | 37,63 |
| 4 | 10 | 650 | 34 | 1 | 34 | | 22,10 |
| 5 | 6 | 8932 | 12 | 1 | 12 | 107,18 | |
| Długość całkowita wg średnic | | | | | | [m] | 107,2 |
| Masa 1mb pręta | | | | | | [kg/mb] | 0,222 |
| Masa prętów wg średnic | | | | | | [kg] | 23,8 |
| Masa prętów wg gatunków stali | | | | | | [kg] | 108,6 |
| Masa całkowita | | | | | | [kg] | 109 |

- Beton: C20/25
- Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500SP)
- OTULINA: 2cm
- Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać koordynacji międzybranżowej.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

INWESTOR:

Gmina Międzyzlesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzyzlesie

OBIĘKT I ADRES:

Hala sportowa w Międzyzlesiu
jedn. ewid. Międzyzlesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzyzlesie,

TEMAT:

Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu
na działce nr 421/1

BRANŻA:

KONSTRUKCYJNA

TYTUŁ RYSUNKU:

PLYTA ŻELBETOWA P-4

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA

upr. nr UAN-VIII 83861/136/87
spec. konstrukcyjna b.o.

SKALA:

1:20

DATA:

01.2019

NR RYSUNKU:

K0504