

Remont pomieszczeń ZUC Bałtycka przedmiar robót	załączniki nr 1
--	-----------------

Identyfikator kosztorysu: W1SLUPSK-PGK BAŁTYCKA-REMONT  
BUDYNKU (1)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 06.09.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Klatka schodowa</b>		
<b>1.1</b>	<b>Klatka schodowa - wymiana płytek lastrykowych posadzkowych i schodowych</b>		
1	KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - płytki lastrico <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,8700
2	KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - płytki lastrico na stopniach schodowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	8,2600
3	KNR K-32 0201-08 Wykonanie warstwy kontaktowej - gruntowanie <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	31,1300
4	KNR K-32 0201-05 Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	31,1300
5	NNRNKB 6 2805-05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,8700
6	NNRNKB 6 2809-02 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	40,0000
7	NNRNKB 6 2810-05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	8,2600
<b>1.2</b>	<b>Klatka schodowa - malowanie</b>		
8	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 50% powierzchni - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	60,7000
9	NNRNKB 7 1134-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - sufit - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	26,4000
10	NNRNKB 7 1134-02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - ściana - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	94,9900
11	NNRNKB 10 2013-01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	94,9900

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	NNRNKB 10 2014-01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z	m2	26,4000
13	KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; ZyskZ 15%>	m2	73,9000
14	KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - Rx1,15 współczynnik do klatki schodowej ( lamperia w kolorze) [R=1.15] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	47,5000
15	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią na stołówce <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	30,7200

**2 Remont pokoju na piętrze****2.1 Remont posadzki**

16	KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych <Koszty_pośrednie Kp 75%; ZyskZ 15%>	m2	22,1000
17	KNR K-32 0201-08 Wykonanie warstwy kontaktowej - gruntowanie <Koszty_pośrednie Kp 75%; ZyskZ 15%>	m2	22,1000
18	KNR K-32 0201-05 Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładzinę posadzek w technologii ATLAS <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,1000
19	NNRNKB 6 2805-05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,1000
20	NNRNKB 6 2809-02 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	19,8000

**2.2 Remont instalacji elektrycznej**

21	KNR 4-03 1134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	4,0000
22	KNKRB 5 0305-01 Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, grupowy wykonywane przewodami wtykowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych - oprawy <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>		4,0000
23	KNR 4-03 1122-02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	6,0000
24	KNKRB 5 0305-03 Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych wraz z montażem gniazd <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>		10,0000
25	KNKRB 5 0402-01 Montaż tablic elektrycznych bezpiecznikowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; ZyskZ 15%>	szt	1,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>2.3 Remont instalacji centralnego ogrzewania</b>			
26	KNR 4-02 0512-03 Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
27	KNR 4-02 0520-06 Demontaż grzejnika z rury żełbrowej żeliwnej o długości 2,0m <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
28	KNR 2-15 0419-04 Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o długości 1200mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	2,0000
29	KNR 2-15 0422-01 Rury przyłączone o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	4,0000
<b>2.4 Roboty malarskie</b>			
30	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	73,5800
31	NNRNKB 7 1134-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - sufit <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,1000
32	NNRNKB 7 1134-02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - ściana <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	51,4800
33	NNRNKB 10 2013-01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	51,4800
34	NNRNKB 10 2014-01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,1000
35	KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	73,5800
36	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
37	KNR 2-02 1015-01 Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe - materiał inwestora <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	4,9000
38	KNR 2-02 1017-05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 - materiał inwestora <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	1,8000
39	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią na stołówce <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	22,1000
<b>3 Remont pomieszczenie WC parter</b>			
<b>3.1 Remont posadzki</b>			
40	KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	5,2500
41	KNR K-32 0201-08 Wykonanie warstwy kontaktowej - gruntowanie <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	5,2500

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
42	KNR K-32 0201-05 Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii ATLAS <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	5,2500
43	NNRNKB 6 2805-05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	5,2500
44	NNRNKB 6 2809-02 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	10,0000

**3.2 Remont instalacji elektrycznej**

45	KNR 4-03 1133-07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
46	KNKRB 5 0305-01 Wypusty na wyłącznik, przełącznik świecznikowy, grupowy wykonywane przewodami wtykowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych - oprawy plafoniera <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>		2,0000
47	KNR 4-03 1122-02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
48	KNKRB 5 0305-03 Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych wraz z montażem gniazd <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>		2,0000

**3.3 Remont instalacji centralnego ogrzewania**

49	KNR 4-02 0512-03 Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
50	KNR 4-02 0521-02 Demontaż grzejnika stalowego płytowego <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
51	KNR 2-15 0419-01 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o długości 660mm - grzejnik z demontażu <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
52	KNR 2-15 0422-01 Rury przyłączone o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	2,0000
53	0-0 Przeniesienie przyłącza od istniejącego grzejnika do nowego miejsca montażu grzejnika (wykucie i zaprawienie bruzd, montaż rur) Robocizna + Materiał <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000

**3.4 Remont instalacji sanitarnej**

54	KNR 4-02 0132-01 Demontaż baterii umywalkowej <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
55	KNR 4-02 0235-06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
56	KNR 4-02 0235-01 Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
57	KNR 4-02 0235-08 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
58	KNR 2-15 0107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, itp o średnicy nominalnej 15mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
59	KNR 2-15 0107-07 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
60	KNR 2-15 0112-01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
61	KNR 2-15 0115-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
62	KNR 2-15 0120-03 Drzwiczki stalowe do zaworów <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
63	KNR 2-15 0121-01 Urządzenia do podgrzewania wody <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
64	KNR 2-15 0208-03 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z		2,0000
65	KNR 2-15 0208-05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z		1,0000
66	KNR 2-15 0209-06 Rury wywiewne z pomieszczenia -analogia <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
67	KNR 2-15 0221-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
68	KNR 2-02 1021-07 Szafka podumywalkowa -analogia <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	1,0000
69	KNR 2-15u2 0101-01 Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
70	KNR 2-15u2 0105-02 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	1,0000
71	KNR 2-15u2 0202-01 Armatura pneumatyczna ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000

**3.5 Remont ścian - korytarz**

72	KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	47,8900
73	KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo -wapiennej - otwór na drzwi wejściowe z korytarza do stołówki <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m3	0,3500

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
74	KNR 2-02 0126-05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	1,2000
75	KNR 2-02 1015-01 Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	4,9000
76	KNR 2-02 1017-05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	1,8000
77u	0-0 Schody do stołówki - wykonanie i montaż Inwestor <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>		0,0000
78	0-0 Wykończenie otworu drzwiowego - wejście do stołówki <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
79	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	14,9300
80	NNRNKB 7 1134-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych - sufit - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	3,0900
81	NNRNKB 7 1134-02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych - ściana - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	11,8400
82	NNRNKB 10 2013-01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	11,8400
83	NNRNKB 10 2014-01 Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	3,0900
84	KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	25,7300
85	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią na stołówce <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	5,0000

**3.6 Remont ścian - łazienka**

86	NNRNKB 8 0190a-04 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	0,7500
87	KNR 2-02 0126-05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	1,2000
88	KNR 2-02 1015-01 Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	4,9000
89	KNR 2-02 1017-05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	1,8000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
90	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - korytarz <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z	m2	11,4000
91	NNRNKB 6 2802-03 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 4mm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	11,4000
92	0-0 Wykonanie instalacji wentylacji w łazience / kuchnia i korytarz,, przekucie do kuchni -roboty budowlane <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z	kpl	1,0000
93	KNR 2-17 0147-01 Analogia - Montaż wentylacji mechanicznej - łazienka i kuchnia <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
94	KNKRB 5 0305-03 Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi w podłożu z cegły w budynkach administracyjnych - jak wyżej <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>		2,0000
<b>4</b>	<b>Dach</b>		
95	KNR 4-01 0350-01 Rozebranie kominów wolno stojących - wentylacyjnych <Koszty_pośrednie Kp 75%; ZyskZ 15%>	m3	0,3800
96	0-0 Naprawa dachu po rozbiórce kominów murowanych <Koszty_pośrednie Kp 75%; ZyskZ 15%>	kpl	1,0000
97	0-0 Wykonanie i montaż nowych kominów wentylacyjnych z pomieszczenia łazienki / kuchni i korytarza <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	kpl	1,0000
98	KNR SEK-06-01 0105-05 Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 6cm w nawierzchniach z betonu <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	7,2000
99	KNR SEK-06-01 0105-06 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z betonu - dalszy 1cm cięcia tj. 10cm Rx10 Sx10 [R=10;S=10] <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m	7,2000
100	KNR-W 4-01 0212-06 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m3	0,3200
101	KNR K-06 1002-01 Montaż świetlika SLT o średnicy 350mm z kopułą, z giętką rurą i kołnierzem SLS -analogia <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	szt	2,0000
102	KNR 4-01 0519-06 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	47,4500
103	KNR 4-01 0519-07 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	47,4500
104	KNR 0-22 0528-02 Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej ze styropianem gr.15cm <Koszty_pośrednie Kp 75%; Zysk Z 15%>	m2	47,4500

----- Koniec wydruku -----