




OBUDOWA ŚMIETNIKÓW SKALA 1:20



ELEWACJA FRONTOWA



RZUT



ELEWACJA BOCZNA

Obudowa/wiata pojemników na odpady w formie obudowy z paneli i kłapy (z zamknięciem górnym) z blachy ocynkowanej ogniowo 0,5mm powlekanej, panele zamontowane do profili z blachy ocynkowanej ogniowo grubości 1,25mm, powlekanej lub malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Elementy łącznikowe, zawiasy i zamknięcia ocynkowane. Zabudowa posiada drzwi frontowe do wjazdu pojemnikiem oraz podnoszoną do góry klapę z blokadą wysokości.

PROJEKT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WOD.-KAN. C.O. I ELEKTROENERGETYCZNEJ			
ADRES CIESZENIE , DZ. NR 189/2, GM. CHMIELNO			
INWESTOR GMINA CHMIELNO 83-333 CHMIELNO UL. GRYFA POMORSKIEGO 22			
PROJEKTANT mgr inż. arch. EWELINA KROPIDŁOWSKA upr. nr:17/POOKK/V/2018	PODPIS	FAZA PROJEKT TECHNICZNY	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA upr. nr: 47/POOKK/V/2018		BRANŻA ARCH	
TYTUŁ OBUDOWA ŚMIETNIKÓW	SKALA 1:20	DATA LUTY 2020	NR RYS. 2