

**OPIS TECHNICZNY ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZADANIA „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK W SŁAWIE”**

1. INWESTOR:

Gmina Sława
Ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na kompleksie sportowym *Orlik* w Sławie.

3. LOKALIZACJA:

Boisko wielofunkcyjne znajduje się w Sławie przy ulicy Ogrodowej, na działce nr geod. 216/5 położonej w obrębie miasta Sława.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Istniejące boisko wielofunkcyjne znajduje się w kompleksie sportowym Orlik. Boisko wymiarach 50,00 x 30,00 m (wymiar całkowity z krawężnikami – 30,16 x 50,16 m) przeznaczone jest do gry w piłkę ręczną, koszykówkę (dwa pola gry) oraz tenisa. Nawierzchnia boiska poliuretanową wykonana na warstwie stabilizacyjnej grubości 35 mm.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

a) Prace rozbiórkowe

- Wycięcie nawierzchni poliuretanowej zniszczonej i zapadniętej (fragmentów boiska wielofunkcyjnego które składa się z granulatu, żwiru i kleju poliuretanowego nakładanych na kruszywie. Materiał z rozbiórki z utylizować. Powierzchnia do rozbiórki 200,00 m².
- Rozbiórka obrzeży chodnikowych na 50,00 m.
- Demontaż istniejących bramek (2 szt.) oraz koszy do koszykówki (4 szt.)

b) Uzupelnienie nawierzchni

- Wykonanie uzupelnien ubytkow po wycieciu zniszczen warstwa elastyczna ET na istniejacej podbudowie z kruszywa, bez spoinowa, dwuwarstwowa przepuszczalna dla wody systemowa wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu EPUFLOOR BPB (lub podobnej warstwie nawierzchni sportowej). Sklada sie ona z dolnej warstwy in-situ z uzyciem SBR oraz gornej warstwy uzytkowej wykonanej z EPDM.

c) Wykonanie nowej nawierzchni

- Primerowanie klejem Primer 3M 94 na powierzchni 1500,00 m²
- Wykonanie nowego natrysku poliuretanowego na calaj powierzchni boiska wielofunkcyjnego o grubosci 1,8 cm w kolorze ceglanym
- Wykonanie nowego obrzeza chodnikowego do poziomu wykonanego natrysku na odcinku 50 m
- Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych do gier w pitke ryczna, koszykowke oraz tenisa (odtworzenie stanu istniejacego).
- Ponowny montaz bramek oraz koszy do koszykowki