



EGZ. 1

TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ W GAŁCZEWIE
BRANŻA	BUDOWLANA
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 70/2 obręb Gałczewko [0004] w m. Gałczewo jedn. ewidencyjna 040503_2 Gmina Golub-Dobrzyń
INWESTOR:	GMINA GOLUB-DOBRZYŃ PLAC 1000-LECIA 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

AUTOR:	inż. Paweł Czarnecki Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16 w specjalności: konstr.-budowlanej
DATA OPRACOWANIA:	MAJ 2022r

Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Plac zabaw		
		1.1 Nawierzchnia		
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	336,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	336,000
3	KSNR 6 0106/05	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	336,000
4	KSNR 6 0105/04	Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu - 5cm (Krotność= 4)	m2	336,000
5	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża elastyczne 11,52+16,50+11,11+10,80+12,51+6,00+11,52	m	79,960
		razem	m	79,960
		1.2 Urządzenia		
6	Kalkulacja indywidualna	Bujak - statek	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka - bocianie gniazdo	kpl	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka wahadłowa podwójna	kpl	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka ważka podwójna	kpl	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Trampolina mała	kpl	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Karuzela krzyżakowa	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Gra kółko i krzyżyk	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Regulamin placu zabaw	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Stolik do gry w szachy	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Ławka drewniana z oparciem na stelażu stalowym	kpl	3,000
16	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	kpl	1,000
		1.3 Kolizja z urządzeniami podziemnymi		
17	KNR 2-01 0702/01	Mechaniczne kopanie rowów dla ułożenia rur osłonowych o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami 23,00*2	m	46,000
		razem	m	46,000
18	KNKRB 5 0614/03	Ułożenie rur osłonowych z PCV 110mm w gruncie kat.I-IV	m	46,000
19	KNR 2-01 0705/01	Mechaniczne zasypywanie rowów w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,2m koparko-spycharkami	m	46,000
		2 Siłownia		
		2.1 Nawierzchnia		
20	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	168,000
21	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	168,000

Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KSNR 6 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 5cm	m2	168,000
23	KNR 2-23 0210/01	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na uprzednio przygotowanym terenie	m2	168,000
24	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża elastyczne 13,50+7,41+12,51	m	33,420
		razem	m	33,420
2.2 Urządzenia				
25	Kalkulacja indywidualna	Wioślarz	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Wyciąg górny	kpl	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Wyciskanie na siedząco	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Jeździec	kpl	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Rowerek	kpl	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Prasa nożna	kpl	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Regulamin siłowni	kpl	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Ławka drewniana z oparciem na stelażu stalowym	kpl	2,000
33	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	kpl	1,000
3 Ogrodzenia				
3.1 Pomiędzy placem zabaw a siłownią				
34	KNNR 2 1602/01	Plotek metalowy H1 o wys. 1,00m 11,52+6,00	m	17,520
		razem	m	17,520
3.2 Wokół placu zabaw i siłowni				
35	KNNR 2 1602/01	Ogrodzenie z paneli 2D wysokości 1,50m na słupkach stalowych 99,20-2,00	m	97,200
		razem	m	97,200
36	KNNR 5 0213/04	Taśma ogrodzeniowa (7,41+6,26)*6	m	82,020
		razem	m	82,020
37	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z kształtowników 1,00x1,10m wypełniona siatką ocynkowaną w ogrodzeniu wewnętrznym płyty boiska	szt	2,000