

SN

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 104 w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.
INWESTOR : UWM w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gosiewski
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0404-08		Montaż szfy teleinformatycznej Rack 19" 6U (wiszącej)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0406-02		Montaż w szafie Rack 19" - Patch panela rack 19" UTP 24 porty RJ45 kat.6	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0406-01		Montaż listwy zasilającej 230VAC	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0406-04		Montaż Przełącznika sieciowego DCN S4600-28P-P-SI-R3	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0407-04		Montaż rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami D02 40A	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0404-04		Montaż rozdzielnicy (rozłącznik 25A, ochronnik kat 2, 4 x wył nadprądowy z członem różnicowym C16A, 0,03A, typ A)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0110-04		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - listwa elektroinstalacyjna 100x50 z przegrodą	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
8	KNNR 5 0101-02		Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
9	KNNR 5 0203-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - skrętka kat 6A	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
10	KNNR 5 0203-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
11	KNNR 5 0212-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - skrętka kat 6A	m		
			480	m	480,000	
					RAZEM	480,000
12	KNNR 5 0212-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5	m		
			130	m	130,000	
					RAZEM	130,000
13	KNNR 5 0212-03		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 5x6	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
14			Zarobienie przewodów kat 6A na patch panelu i w gniazdach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0301-02		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
16	KNNR 5 0308-04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Zestaw 2xgn 230VAC, 2xRJ45	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
17	KNNR 5 0308-04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o Montaż zestawu gniazd na ławkach - Zestaw 2xgn 230VAC, 2xRJ45	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
18			Pomiary i badania powykonawcze	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000