



RZUT FUNDAMENTÓW POD BRAMKĘ
DO PIŁKI NOŻNEJ O WYMIARACH 5X2 m
Skala 1:50



PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENTY A-A
Skala 1:50



LEGENDA:


- Fundamenty betonowe klasy C20/25
- Warstwa gruntu rodzimego
- Warstwa odsączająca: piasek o frakcji 0-4 mm
- Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej
- Trawa typu sportowego

NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA


2-3 cm	Trawa typu sportowego o wys. 2-3 cm
16 cm	Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej
-	Siatka przeciw kretom
30 cm	Warstwa odsączająca: piasek o frakcji 0-4 mm
-	Warstwa gruntu rodzimego z ułożonym drenażem

FUNDAMENTY POD BRAMKI
DO PIŁKI NOŻNEJ
SKALA 1:50

RZUT FUNDAMENTÓW POD BRAMKĘ
DO PIŁKI NOŻNEJ O WYMIARACH 5X2 m
Skala 1:50




PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENTY B-B
Skala 1:50



NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA

2-3 cm	Trawa typu sportowego o wys. 2-3 cm
16 cm	Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej
-	Siatka przeciw kretom
30 cm	Warstwa odsączająca: piasek o frakcji 0-4 mm
-	Warstwa gruntu rodzimego z ułożonym drenażem

W betonowych fundamentach odpowiednio usytuować tuleje do osadzenia słupków bramki. Fundamenty wykonać z betonu min. C20/25 (B25) zgodnie z rzutem fundamentów.
Górna krawędź tulei musi licować się z poziomem zerowym boiska.
Bramki do piłki nożnej można osadzać w projektowanych tulejach dopiero po całkowitym związaniu betonu - po upływie ok. 5 dni (w zależności od warunków atmosferycznych, w jakich wykonywane są prace).
Każda z bramek musi być wyposażona w stosowne zaślepki na tuleje, które zostaną na nich umieszczone po demontażu bramek.

Tytuł:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE Z SIEDZIBĄ W SZCZUCIE		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor:	Gmina Brodnica ul. Mazurska 13 87-300 Brodnica		
Obiekt:	BOISKO SPORTOWE obręb: 0019 Szczuka jednostka ewidencyjna: 040203_2 Brodnica - Gmina dz. nr ewid.: 256, 350/1		
Jednostka Projektująca :	PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. PODHALAŃSKA 41 87-300 BRODNICA tel. : +48 56 697 40 30 kom. : +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu	FSprojekt	
Branża:	BUDOWLANA		
Projektant architektury - projektant:	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak upr. nr. BUA.III.16/63 w specjalności architektonicznej do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych, wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych, z wyjątkiem projektów obiektów o skomplikowanej konstrukcji	Nr upr.	Podpis
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:	mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr. KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr. KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie	Nr upr.	Podpis
Opracowała:	mgr inż. Klaudia Nalepa	Nr upr.	Podpis
Nazwa rysunku: FUNDAMENTY POD BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ			
Skala:	1:50	Data (dd.mm.rrrr):	06.2022
Numer rys.:	A-10	TOM:	PAB