



## SKALA 1:50

SKALA 1:50



N1	NAWIERZCHNIA BOISKA PIŁKARSKIEJ	
2-3 cm	Trawa typu sportowego o wys. 2-3	
12 cm	Warstwa wegetacyjna ziemi urodz.	
10 cm	Warstwa odsączająca piasek 0-4,	
-	Siatka przeciwciekot	
-	Grunty rodzimy	

N2	NAWIERZCHNIA BOISKA SPORTOWEGO - NAWIERZCHNIA	
13 mm	Nawierzchnia poliuretanowa	
3,5 cm	Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię	
5 cm	Podbudowa z warstwą wyrównawczą kamienną 0-4	
20 cm	Kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie	
10 cm	Piasek zagęszczony do $d > 0,5$	
-	Grunt rodzimy	

N3	NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ	
2-3 cm	Trawa typu sportowego o wys. 2-3 cm	
10 cm	Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej	
-	Siatka przeciw kretom	
-	Grunt rodzimy	

[illegible]