

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej do potrzeb klubu „Senior+”
ADRES INWESTYCJI : Boratyniec Ruski, nr geod. dz. 270, gm. Siemiatycze
INWESTOR : Gmina Siemiatycze
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421146-9 Instalowanie sufitów
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432113-9 Kładzenie podłóg
45443000-4 Roboty elewacyjne
44220000-8 Stolarka budowlana
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - wykop pod posadzki	m ³	16,250		
2	KNR 2-01 d.1 0307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) - wykop pod posadzki Krotność = 2	m ³	16,250		
3	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - wykop pod pochylnię	m ³	12,250		
4	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - wykop pod pochylnię	m ³	11,207		
5	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie po zasypaniu wykopów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wykop pod pochylnię	m ³	11,207		
6	KNR-W 2-01 d.1 0232-02	Załadowanie gruntu z wykopów ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagażynowana w hałdach; grunt kat. III	m ³	20,048		
7	KNR-W 2-01 d.1 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	20,048		
2						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.1						
WYPOSAŻENIE BUDYNKU						
8	d.2. kalk. własna 1	Demontaż lub zabezpieczenie na czas remontu: zabudów, wyposażenia, rolety i karnisze okienne oraz roboty porządkowe w budynku	kpl.	1,000		
2.2						
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI						
9	KNR 4-04 d.2. 0705-05 2	Demontaż misek klozetowych fajansowych (sedes)	szt.	2,000		
10	KNR 4-04 d.2. 0705-08 2	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami,pótkami,zaworami i wspornikami	szt.	1,000		
11	KNR 4-04 d.2. 0705-09 2	Demontaż zlewozmywaków	szt.	1,000		
12	KNR 4-04 d.2. 0705-02 2	Demontaż baterii umywalk lub zlewozmywaków	szt.	2,000		
2.3						
STOLARKA						
13	KNR 4-01 d.2. 0354-03 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych wewnętrznych o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000		
14	KNR 4-01 d.2. 0354-04 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wewnętrznych z rozebraniem drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	5,000		
15	KNR 4-01 d.2. 0354-05 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5,243		
16	KNR 4-01 d.2. 0354-10 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych zewnętrznych z rozebraniem drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5,940		
2.4						
ŚCIANY WEWNĘTRZNE						
17	KNR-W 4-01 d.2. 0438-03 4 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych w łazienkach	m ²	10,660		
18	KNR-W 4-01 d.2. 0331-02 4 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla nowego otworu drzwiowego	m ²	0,310		
19	KNR 4-01 d.2. 0211-01 4	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm w nowym otworze drzwiowym	m ²	0,564		
20	KNR 4-01 d.2. 0426-03 4 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii wraz z rusztem Rx1,5 pom.1/3; 1/4 i 1/5 inw.	m ²	104,321		
21	KNNR 3 0601- d.2. 01 4 analogia	Odbicie tynków mozaikowych na ścianach pom.1/1 i 1/2 inw.	m ²	77,732		
2.5						
SCENA						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.2. 5	KNR 4-01 0808-08	Rozebranie listew przypodłogowych	m	21,080		
23 d.2. 5	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianej podłogi i ściany sceny oraz schodów	m ²	35,050		
24 d.2. 5	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów sceny	m	54,000		
25 d.2. 5	kalk. własna	Rozebranie konstrukcji sceny	m ²	29,610		
2.6		PODŁOGI I POSADZKI				
26 d.2. 6	KNR 4-01 0808-08	Rozebranie listew przypodłogowych Rx0,5	m	65,240		
27 d.2. 6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładziny posadzek z płytek ceramicznych pom.1/4 i 1/5 inw.	m ²	24,595		
28 d.2. 6	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych pod okładzinę z płytek w pom.1/4 i 1/5 inw.	m ²	24,595		
29 d.2. 6	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	163,764		
30 d.2. 6	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	253,600		
31 d.2. 6	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej słupki podpierające lagary (belki) podłogowe	m ³	5,665		
2.7		STROP I SUFITY				
32 d.2. 7	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek wraz z rusztem Rx1,5	m ²	159,749		
33 d.2. 7	KNR 4-04 0406-02 analogia	Rozebranie podłogi strychu z desek	m ²	162,677		
34 d.2. 7	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	168,230		
2.8		WENTYLACJA I ROZPROWADZENIE CIEPŁA				
35 d.2. 8	KNR 4-01 0354-13 analogia	Rozebranie anemostatów instalacji rozprowadzenie ciepła	szt.	6,000		
36 d.2. 8	KNR 4-01 0424-05 analogia	Wycięcie otworów dla wentylacji w dachu drewnianym	miejsc.	9,000		
2.9		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE				
37 d.2. 9	kalk. własna	Demontaż napisu na elewacji budynku	kpl.	1,000		
2.10		UTWARDZENIE				
38 d.2. 10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,124		
39 d.2. 10	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych	m	4,120		
40 d.2. 10	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej	m ²	13,776		
41 d.2. 10	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienno-go o grubości 15cm (grubość całkowita warstwy 20cm)	m ²	13,776		
42 d.2. 10	KNR 2-31 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienno-go - za każdy dalszy 1cm grubości - 5cm (grubość całkowita warstwy 20cm) Krotność = 5	m ²	13,776		
2.11		UPRZĄTNIENIE TERENU, WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA ODPADÓW				
43 d.2. 11	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.2. 11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowniczym na odległość 1 km	m ³	65,000		
45 d.2. 11	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	65,000		
46 d.2. 11	kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl.	1,000		
3		ROBOTY REMONTOWE I PRZYGOTAWAWCZE				
3.1		ŚCIANY WEWNĘTRZNE				
47 d.3. 1	KNR DC-03 0204-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w podłożu z betonu zbrojonego średnica pręta #6 w celu połączenia zamurowań ze ścianą istniejącą	szt.	12,000		
48 d.3. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,988		
49 d.3. 1	KNR 2-02 0808-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 25. Otynkowanie ościeży po wykuciu otworów drzwiowych	m ²	0,564		
50 d.3. 1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) Uzupełnienie tynku po skuciu tynku mozaikowego oraz na zamurowaniach	m ²	82,512		
51 d.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m ²	180,233		
52 d.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Przygotowanie istniejących ścian do dalszych robót zmycie i oczyszczenie	m ²	180,233		
53 d.3. 1	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podłoża - ściany istniejące wewnętrzne	m ²	180,233		
54 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni istniejących tynków z poszpachlowaniem dużych nierówności na istniejących ścianach	m ²	180,233		
3.2		NADPROŻE PREFABRYKOWANE				
55 d.3. 2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	2,000		
56 d.3. 2	KNR 4-01 0329-05 analogia	Wykucie otworów w ścianach murowanych do osadzenia nadproży prefabrykowanych typu L	m ³	0,038		
57 d.3. 2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L	m	1,400		
58 d.3. 2	KNR 4-01 0207-03	Obetonowanie belek prefabrykowanych	m	1,400		
59 d.3. 2	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. Otynkowanie nadproża	m ²	0,766		
60 d.3. 2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	2,000		
3.3		PODŁOGI I POSADZKI				
61 d.3. 3	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian istniejących przed wykonaniem warstw posadzkowych	m ²	51,587		
62 d.3. 3	KNR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas bitumicznych - pierwsza warstwa - ściany fundamentowe od wewnątrz	m ²	51,587		
63 d.3. 3	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas bitumicznych - druga warstwa - ściany fundamentowe od wewnątrz	m ²	51,587		
3.4		STROP I SUFITY				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64 d.3. 4	KNR 4-01 0610-03	Oczyszczenie istniejących belek stropowych	m ²	144,000		
65 d.3. 4	KNR 4-01 0615-06	Dwukrotna odgrzybienie istniejących belek stropowych	m ²	144,000		
66 d.3. 4	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja istniejących belek stropowych	m ²	144,000		
67 d.3. 4	kalk. własna	Zabezpieczenie schodów na strych na czas wykonania posadzki	kpl.	1,000		
3.5		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE				
68 d.3. 5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń i wyposażenia zamontowanych na elewacji kolidujących z remontem elewacji	kpl.	1,000		
69 d.3. 5	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian istniejących przed wykonaniem malowaniem ścian	m ²	250,420		
70 d.3. 5	kalk. własna	Naprawa uszkodzeń ocieplenia i uzupełnienie powierzchni ścian istniejących zewnętrznych	kpl.	1,000		
3.6		DASZKI OD SPODU				
71 d.3. 6	KNR-W 7-12 0102-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne poszycia daszków z blachy od spodu	m ²	28,946		
72 d.3. 6	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie poszycia daszków z blachy od spodu	m ²	28,946		
3.7		POCHYLNIA				
73 d.3. 7	kalk. własna	Przerobienie istniejącej balustrady na schodach wejściowych z wycięciem części kolidującej z projektowaną pochylnią	kpl.	1,000		
4		ROBOTY BUDOWLANE				
4.1		ŚCIANY WEWNĘTRZNE				
74 d.4. 1	KNR DC-03 0204-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w podłożu z betonu zbrojonego średnica pręta #6 w celu polaczenia projektowanej ścinaki działowej ze ścianą istniejącą	szt.	21,000		
75 d.4. 1	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	21,157		
76 d.4. 1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,600		
77 d.4. 1	KNR-W 2-02 2003-07 analogia	Obudowa wejścia na strych z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m ²	6,619		
4.2		STROP I SUFITY				
78 d.4. 2	KNR 0-21 4007-03	Podłoga strychu z płyt OSB3 22mm	m ²	162,677		
79 d.4. 2	KNNR 2 0604- 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - w stropie	m ²	168,230		
80 d.4. 2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa. Izolacja termiczna stropu gr.20cm pomiędzy belkami	m ²	132,230		
81 d.4. 2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach	m ²	158,355		
82 d.4. 2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa. Izolacja termiczna stropu gr.5cm w ruszcie	m ²	158,355		
83 d.4. 2	KNNR 2 0604- 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja w stropie	m ²	158,355		
84 d.4. 2	KNR AT-43 0212-02	Sufity podwieszane kasetonowe na ruszcie metalowym	m ²	158,355		
4.3		PODŁOGI I POSADZKI				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85 d.4. 3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy posadzkowe	m ²	162,504		
86 d.4. 3	KNR 2-02 1914-03	Wykonanie podsypki wzagęszczonej warstwami Podsypka piaskowa pod posadzki gr. 20cm	m ³	32,501		
87 d.4. 3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton gr.10cm	m ³	16,250		
88 d.4. 3	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy	m ²	176,322		
89 d.4. 3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome - jedna warstwa gr.15cm	m ²	162,817		
90 d.4. 3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w po- sadzce	m ²	162,817		
91 d.4. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	162,817		
92 d.4. 3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	162,817		
4.4	WENTYLACJA I ROZPROWADZENIE CIEPŁA					
93 d.4. 4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	11,615		
94 d.4. 4	KNR 2-17 0138-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w przewodach stal- owych lub aluminiowych ze wspomaganie mecha- nicznym	szt.	8,000		
95 d.4. 4	NNRNKB 202 0521-10	Montaż wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych w dachach krytych blachą	szt.	9,000		
96 d.4. 4	KNR 2-02 0515-08 analogia	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych w dachach krytych blachą	szt.	9,000		
97 d.4. 4	KNR-W 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe do instalacji rozprowadzenie ciepła	szt.	6,000		
4.5	POCHYLNIA					
98 d.4. 5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne schodów w gruncie kat. III-IV	m ²	10,644		
99 d.4. 5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym Podsypka piaskowa pod schody	m ³	6,972		
100 d.4. 5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod palisadę betonową	m ³	0,532		
101 d.4. 5	KNR 2-31 0403-04 analogia	Palisada betonowa 12x12x40/60/80/100cm ogranicza- jąca pochylnię	m	17,740		
102 d.4. 5	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na pod- sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypeł- nieniem spoin piaskiem	m ²	10,644		
103 d.4. 5	KNR 2-02 1207-02	Balustrady pochylni stalowa	m	18,940		
4.6	UTWARDZENIE					
104 d.4. 6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.III-IV	m	13,840		
105 d.4. 6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża zwykła	m ³	0,415		
106 d.4. 6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	13,840		
107 d.4. 6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	30,934		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 d.4. 6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piaski - grub.warstwy po zag. 10 cm (grubość całkowita warstwy 10cm)	m ²	30,934		
109 d.4. 6	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.(grubość całkowita warstwy 10cm)	m ²	30,934		
110 d.4. 6	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - 7cm (grubość całkowita warstwy 10cm) Krotność = 7	m ²	30,934		
111 d.4. 6	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	30,934		
112 d.4. 6	kalk. własna	Malowanie projektowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na istniejącej kostce betonowej	kpl.	1,000		
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1	WEWNĘTRZNE					
113 d.5. 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²	50,554		
114 d.5. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach.	m ²	271,188		
115 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe Gruntowanie przed ułożeniem płytek - ściany	m ²	59,844		
116 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome Gruntowanie przed ułożeniem płytek na podłodze	m ²	162,817		
117 d.5. 1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²	59,844		
118 d.5. 1	NNRNKB 202 1118-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m ²	16,604		
119 d.5. 1	NNRNKB 202 1119-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²	146,213		
120 d.5. 1	KNR-W 2-02 1124-06	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m	77,980		
121 d.5. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem ściany	m ²	271,188		
122 d.5. 1	kalk. własna	Modernizacja kominka: wykonanie okładziny komina, wymiana krętek drzwiczek i osprzętu kominka - materiały oraz szczegółowy zakres renowacji do ustalenia z Inwestorem i Projektantem	kpl.	1,000		
5.2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE					
123 d.5. 2	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie pod malowanie tynku mozaikowego na cokole i bokach schodów	m ²	48,870		
124 d.5. 2	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie pod malowanie tynku mineralnego powyżej cokołu	m ²	167,570		
125 d.5. 2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie przed ułożeniem płytek elewacyjnych na ścianach zewnętrznych	m ²	33,980		
126 d.5. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych mozaikowych na cokole i bokach schodów Rx2	m ²	48,870		
127 d.5. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych mineralnych powyżej cokołu Rx1,5	m ²	167,570		
128 d.5. 2	KNR 2-02 0921-01 analogia	Okładzina z płytek elewacyjnych imitacja deski elewacyjnej na ścianach zewnętrznych	m ²	33,980		
129 d.5. 2	kalk. własna	Napisy na elewacji budynku wykonanie, transport, montaż oraz roboty towarzyszące - parametry i materiał napisów do ustalenia z Inwestorem i Projektantem	kpl.	1,000		
5.3	DASZKI OD SPODU					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
130 d.5. 3	KNR-W 7-12 0204-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi poszycia daszków z blachy od spodu	m ²	28,946		
131 d.5. 3	KNR-W 7-12 0213-01 analogia	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi poszycia daszków z blachy od spodu	m ²	28,946		
6		STOLARKA				
6.1		DRZWI ZEWNĘTRZNE				
132 d.6. 1	KNKRB 2 1003-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - drzwi stalowych zewnętrznych wejściowych	szt.	2,000		
133 d.6. 1	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe ocieplone jednoskrzydłowe zewnętrzne wejściowe główne o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	5,160		
6.2		DRZWI WEWNĘTRZNE				
134 d.6. 2	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończone	m	25,300		
135 d.6. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone Drzwi płytowe wewnętrzne zwykłe	m ²	3,280		
136 d.6. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone Drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²	5,535		
137 d.6. 2	KNR-W 2-02 1023-05	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.	1,000		
138 d.6. 2	KNR-W 2-02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²	14,250		
7		WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK				
139 d.7	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
140 d.7	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,000		
141 d.7	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
142 d.7	KNR 2-15 0224-03	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
143 d.7	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe	szt.	1,000		
144 d.7	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,000		
145 d.7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków na szafce	szt.	1,000		
146 d.7	KNR 0-31 0111-02	Baterie zlewozmywaków	szt.	1,000		
147 d.7	kalk. własna	Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
8		INSTALACJE				
148 d.8	kalk. własna	Przerobienie instalacji elektrycznej w celu dostosowania do nowej funkcji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, osprzętem i wyposażeniem (włączniki, gniazda, oświetlenie wew. i zew. wraz z oprawami itp.) - wycena szacunkowa za 1m ² powierzchni użytkowej	m ²	159,400		
149 d.8	kalk. własna	Przerobienie instalacji wod.-kan. w celu dostosowania do nowej funkcji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, osprzętem i wyposażeniem (armaturę łazienkową skalkulowano w dziale 7) - wycena szacunkowa za 1m ² powierzchni użytkowej	m ²	159,400		
150 d.8	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych podgrzewaczy wody użytkowej	kpl.	3,000		
9		GRZEJNIKI				
151 d.9	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych konwekcyjnych na ścianie o mocy 1200W	szt.	11,000		
152 d.9	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych konwekcyjnych na ścianie o mocy 500W	szt.	2,000		
10		RUSZTOWANIA				
153 d.10	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	250,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
154 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 68,69,70,71,72,95,96,124,125,127,128,129,130,131)	m-g	214,892		
11		WYPOSAŻENIE BUDYNKU				
155 d.11	kalk. własna	Wyposażenie świetlicy zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: