

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					1. POMIESZCZENIA IZOLATEK		
					1.1. Pomieszczenie izolatki nr 104		
					1.1.1. Stolarka drzwiowa		
	1	KNR 4-01 0354/04			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2
	2	KNR 2 1104/02			Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych o wym. 90x200cm (Drzwi drewniane wewnętrzne 1-skrzydłowe pełne (okleina drewnopodobna, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrzny ramiakiem. całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną,tuleje wentylacyjne w kolorze srebrnym, zamek z czołem srebrny połysk: na klucz zwykły, ościeżnica MDF))		
					0,90*2,00*2	m2	3,6
					razem	m2	3,6
					1.1.2. Sufity		
	3	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby		
					2,62*5,57	m2	14,593
					razem	m2	14,593
	4	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 %		
					14,593*0,1	m2	1,459
					razem	m2	1,459
	5	KNR K-46 0405/06			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na stropach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	14,593
	6	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	14,593
	7	KNR-W 4-01 1216/01			Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,593
					1.1.3. Podłogi		
	8	KNR 4-01 0818/05			Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami		
					2,62*4,00	m2	10,48
					1,28*1,57	m2	2,01
					razem	m2	12,49
	9	KNR 4-01 0811/07			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
					1,00*1,57	m2	1,57
					razem	m2	1,57
	10	KNP 4 0313/01			Wykucie progów drzwiowych drewnianych	szt	3
	11	KNR K-46 0604/04			Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym przed wykonaniem podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej	m2	12,49
	12	KNR K-46 0604/01			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2		
					łazienka 1,00*1,57	m2	1,57
					razem	m2	1,57
	13	KNR K-46 0602/02			Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm		
					pokój 2,62*4,00	m2	10,48
					p.pokój 1,28*1,57	m2	2,01
					razem	m2	12,49
	14	KNR K-46 0703/01			Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie		
					łazienka 1,00*1,57	m2	1,57
					razem	m2	1,57
	15	KNR K-46 1202/05			Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejącej	m2	1,57
	16	ZKNR C-2.1 0606/05			Klejenie wykładzin PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinieciem cokolików na ściany wys. 10cm		
					12,49*1,15	m2	14,364

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					razem	m2	14,364
	17	ZKNR C-2.1 0610/04			Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych w systemach posadzkowych	m2	14,364
	18	KNNR 7 0507/04			Drobne elementy aluminiowe - progi drzwiowe aluminiowe	m	0,9
					1.1.4. Ściany		
	19	KNR 4-01 0819/15			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,50*(1,00+1,57)*2 -0,60*2,00	m2 m2	7,71 -1,2
					razem	m2	6,51
	20	KNR K-46 1101/01			Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2	6,51
	21	KNR K-46 1101/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod okładziny ścian	m2	6,51
	22	KNR AT-17 0106/01			Cięcie piłą diamentową ścian na głębokość do 15cm - dla poszerzenia otworu drzwiowego 0,15*2,00*2	m2	0,6
					razem	m2	0,6
	23	KNR 4-01 0329/02			Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2,0*0,10*2	m2	0,4
					razem	m2	0,4
	24	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby (2,62+4,00)*2*3,13 (1,57+1,28)*2*3,13 (1,57+1,00)*2*(3,13-1,50) -0,80*2,00*4	m2 m2 m2 m2	41,441 17,841 8,378 -6,4
					razem	m2	61,26
	25	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 % 61,26*0,1	m2	6,126
					razem	m2	6,126
	26	KNR K-46 0703/02			Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie (1,00+2,62)*2*2,00 -0,90*2,00	m2 m2	14,48 -1,8
					razem	m2	12,68
	27	KNR K-46 1102/03			Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej (1,57+1,00)*2*2,00 -0,90*2,00 fartuch 0,80*1,00	m2 m2 m2	10,28 -1,8 0,8
					razem	m2	9,28
	28	KNR K-46 0405/02			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych (2,62+4,00)*2*3,13 (1,57+1,28)*2*3,13 (1,57+1,00)*2*(3,13-2,00) -0,80*2,00*4	m2 m2 m2 m2	41,441 17,841 5,808 -6,4
					razem	m2	58,69
	29	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	58,69
	30	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt	1
	31	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
	32	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	6,5
					1.1.5. Instalacje elektryczne		

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	33	KNR 4-03 0306/02			Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	3
	34	KNR 4-03 0306/05			Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym	szt	1
	35	KNR 4-03 0307/03			Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglanym	szt	3
	36	KNR 4-03 1133/07			Demontaż opraw oświetleniowych	szt	3
	37	KNNR 5 0502/02			Montaż opraw oświetleniowych (Oprawa rastrowa (Rodzaj: natynkowa Kolor: biały Źródło światła: 2 x tuba LED 120cm (T8, G13) Stopień ochrony: IP20 (wewnętrzna) Obudowa: stal Odbłyśnik, raster: aluminium Napięcie wejściowe: 230V 50Hz Certyfikaty: CE, RoHS Wymiary: 121,5x29,6x6cm) ze źródłem światła)	kpl	3
					1.1.6. Instalacje sanitarne		
	38	KNR 4-02 0235/08			Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
	39	KNR 4-02 0235/06			Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
	40	KNR 4-02 0132/01			Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
	41	KNNR 8 0208/05			Wymiana podejścia odpływowego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1
	42	KNNR 8 0208/07			Wymiana podejścia odpływowego z PCW o średnicy 110mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1
	43	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,15
	44	KNNR 8 0102/01			Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych	m	12
	45	KNR-W 2-15 0115/01			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	46	KNR-W 2-15 0115/09			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	47	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	48	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	1
	49	KNR-W 2-15 0233/03			Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (Miski ustępowe porcelanowe Kompakt (zgodność wyrobu z Polską Normą 38/N/17 - 18052017))	kpl	1
	50	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	1
	51	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	1
	52	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	1
	53	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na papier toaletowy - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku – wykonany z tworzywa ABS)	szt	1
	54	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Kosze na odpadki, pedałowy, pojemność 8 l, metalowy, biały)	szt	1
					1.1.7. Roboty towarzyszące		

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	55	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997			Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska 3,60*0,1 12,49*0,01 1,57*0,03 6,51*0,03	m3 m3 m3 m3	0,36 0,125 0,047 0,195
					razem	m3	0,727
					1.2. Pomieszczenie izolatki nr 103		
					1.2.1. Stolarka drzwiowa		
	56	KNR 4-01 0354/04			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2
	57	KNNR 2 1104/02			Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych o wym. 90x200cm (Drzwi drewniane wewnętrzne 1-skrzydłowe pełne (okleina drewnopodobna, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną,tuleje wentylacyjne w kolorze srebrnym, zamek z czołem srebrny połysk: na klucz zwykły, ościeżnica MDF)) 0,90*2,00*2	m2 m2	3,6 3,6
					1.2.2. Sufity		
	58	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby 2,62*5,57	m2 m2	14,593 14,593
	59	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 % 14,593*0,1	m2 m2	1,459 1,459
	60	KNR K-46 0405/06			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na stropach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	14,593
	61	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	14,593
	62	KNR-W 4-01 1216/01			Zabezpieczenie podłóg folią	m2	79,297
					1.2.3. Podłogi		
	63	KNR 4-01 0818/05			Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami 2,62*4,00 1,28*1,57	m2 m2	10,48 2,01
					razem	m2	12,49
	64	KNR 4-01 0811/07			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,00*1,57	m2 m2	1,57 1,57
	65	KNP 4 0313/01			Wykucie progów drzwiowych drewnianych	szt	3
	66	KNR K-46 0604/04			Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym przed wykonaniem podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej	m2	12,49
	67	KNR K-46 0604/01			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 łazienka 1,00*1,57	m2 m2	1,57 1,57
	68	KNR K-46 0602/02			Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm pokój 2,62*4,00 p.pokój 1,28*1,57	m2 m2	10,48 2,01
					razem	m2	12,49
	69	KNR K-46 0703/01			Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie łazienka 1,00*1,57	m2	1,57

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					razem	m2	1,57
	70	KNR K-46 1202/05			Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejącej	m2	1,57
	71	ZKNR C-2.1 0606/05			Klejenie wykładzin PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu wraz z wywinieciem cokolików na ściany wys. 10cm		
					12,49*1,15	m2	14,364
					razem	m2	14,364
	72	ZKNR C-2.1 0610/04			Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych w systemach posadzkowych	m2	14,364
	73	KNNR 7 0507/04			Drobne elementy aluminiowe - progi drzwiowe aluminiowe	m	0,9
					1.2.4. Ściany		
	74	KNR 4-01 0819/15			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
					1,50*(1,00+1,57)*2	m2	7,71
					-0,60*2,00	m2	-1,2
					razem	m2	6,51
	75	KNR K-46 1101/01			Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2	6,51
	76	KNR K-46 1101/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod okładziny ścian	m2	6,51
	77	KNR AT-17 0106/01			Cięcie piłą diamentową ścian na głębokość do 15cm - dla poszerzenia otworu drzwiowego		
					0,15*2,00*2	m2	0,6
					razem	m2	0,6
	78	KNR 4-01 0329/02			Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
					2,0*0,10*2	m2	0,4
					razem	m2	0,4
	79	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby		
					(2,62+4,00)*2*3,13	m2	41,441
					(1,57+1,28)*2*3,13	m2	17,841
					(1,57+1,00)*2*(3,13-1,50)	m2	8,378
					-0,80*2,00*4	m2	-6,4
					razem	m2	61,26
	80	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 %		
					61,26*0,1	m2	6,126
					razem	m2	6,126
	81	KNR K-46 0703/02			Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie		
					(1,00+2,62)*2*2,00	m2	14,48
					-0,90*2,00	m2	-1,8
					razem	m2	12,68
	82	KNR K-46 1102/03			Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej		
					(1,57+1,00)*2*2,00	m2	10,28
					-0,90*2,00	m2	-1,8
					fartuch		
					0,80*1,00	m2	0,8
					razem	m2	9,28
	83	KNR K-46 0405/02			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych		
					(2,62+4,00)*2*3,13	m2	41,441
					(1,57+1,28)*2*3,13	m2	17,841
					(1,57+1,00)*2*(3,13-2,00)	m2	5,808
					-0,80*2,00*4	m2	-6,4
					razem	m2	58,69
	84	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną		
						m2	58,69

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	85	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt	1
	86	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
	87	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	6,5
					1.2.5. Instalacje elektryczne		
	88	KNR 4-03 0306/02			Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	3
	89	KNR 4-03 0306/05			Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym	szt	1
	90	KNR 4-03 0307/03			Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglany	szt	3
	91	KNR 4-03 1133/07			Demontaż opraw oświetleniowych	szt	3
	92	KNNR 5 0502/02			Montaż opraw oświetleniowych (Oprawa rastrowa (Rodzaj: natynkowa Kolor: biały Źródło światła: 2 x tuba LED 120cm (T8, G13) Stopień ochrony: IP20 (wewnętrzna) Obudowa: stal Odbłyśnik, raster: aluminium Napięcie wejściowe: 230V 50Hz Certyfikaty: CE, RoHS Wymiary: 121,5x29,6x6cm) ze źródłem światła)	kpl	3
					1.2.6. Instalacje sanitarne		
	93	KNR 4-02 0235/08			Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
	94	KNR 4-02 0235/06			Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
	95	KNR 4-02 0132/01			Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
	96	KNNR 8 0208/05			Wymiana podejścia odpływowego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1
	97	KNNR 8 0208/07			Wymiana podejścia odpływowego z PCW o średnicy 110mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1
	98	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,15
	99	KNNR 8 0102/01			Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych	m	12
	100	KNR-W 2-15 0115/01			Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	101	KNR-W 2-15 0115/09			Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	102	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	103	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	1
	104	KNR-W 2-15 0233/03			Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (Miski ustępowe porcelanowe Kompakt (zgodność wyrobu z Polską Normą 38/N/17 - 18052017))	kpl	1
	105	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	1
	106	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	1
	107	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	1

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	108	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na papier toaletowy - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku – wykonany z tworzywa ABS)	szt	1
	109	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Kosze na odpadki, pedały, pojemność 8 l, metalowy, biały)	szt	1
					1.2.7. Roboty towarzyszące		
	110	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997			Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska		
					3,60*0,1	m3	0,36
					12,49*0,01	m3	0,125
					1,57*0,03	m3	0,047
					6,51*0,03	m3	0,195
					razem	m3	0,727
					2. DOPOSAŻENIE POKOI W UMYWALKI (sale nr 202,204,205,206,207		
					2.1. Instalacje sanitarne		
	111	KNR 4-02 0111/01			Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15mm	szt	5
	112	KNR-W 2-15 0105/01			Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych		
					5*5	m	25
					razem	m	25
	113	KNR-W 2-15 0115/01			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	5
	114	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	5
	115	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	5
	116	KNR 4-02 0211/04			Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	5
	117	KNR-W 2-15 0203/01			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	20
	118	KNR-W 2-15 0211/01			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	5
	119	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	5
	120	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,5
	121	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	5
	122	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	5
					2.2. Ściany		
	123	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby		
					(2,61+5,50)*2*3,23*4	m2	209,562
					(5,31+4,12)*2*3,23	m2	60,918
					-0,80*2,00*5	m2	-8
					razem	m2	262,48
	124	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 %		
					262,48*0,1	m2	26,248

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					razem	m2	26,248
	125	KNR K-46 1102/03			Okladziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej - fartuchy 1,60*1,00*5	m2	8
					razem	m2	8
	126	KNR K-46 0405/02			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych 262,48-8	m2	254,48
					razem	m2	254,48
	127	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	254,48
	128	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	5
	129	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	5
	130	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 3,5*4*2	m	28
					razem	m	28
					2.3. Sufity		
	131	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby 2,61*5,50*4 5,31*4,12	m2 m2	57,42 21,877
					razem	m2	79,297
	132	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 % 79,297*0,1	m2	7,93
					razem	m2	7,93
	133	KNR K-46 0405/06			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na stropach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	79,297
	134	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	79,297
	135	KNR-W 4-01 1216/01			Zabezpieczenie podłóg folią	m2	79,297
					2.4. Instalacje elektryczne		
	136	KNR 4-03 0306/02			Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym 3*5	szt	15
					razem	szt	15
	137	KNR 4-03 0307/03			Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglany	szt	5
					3. KORYTARZ		
					3.1. Ściany		
	138	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby (19,48+1,77)*2*3,16 -1,76*2,91 -0,90*2,00*11	m2 m2 m2	134,3 -5,122 -19,8
					razem	m2	109,378
	139	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 % 109,378*0,1	m2	10,938
					razem	m2	10,938
	140	KNR K-46 0405/02			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	109,378
	141	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	109,378

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	142	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 3,2*2*2+20	m	32,8
					razem	m	32,8
	143	KNR 4-01 1212/34			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy 100-200mm 3,2+2	m	5,2
					razem	m	5,2
					3.2. Sufity		
	144	KNR 4-01 1202/09			Zeskrobanie i zmycie starej farby 1,77*19,48	m2	34,48
					razem	m2	34,48
	145	KNR K-46 0201/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 % 34,48*0,1	m2	3,448
					razem	m2	3,448
	146	KNR K-46 0405/06			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na stropach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	34,48
	147	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	34,48
	148	KNR-W 4-01 1216/01			Zabezpieczenie podłóg folią	m2	34,48
					4. ŁAZIENKA (pom. nr 200)		
					4.1. Roboty rozbiórkowe		
	149	KNR 4-01 0354/09			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	4
	150	KNR 4-01 0348/03			Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,50*(3,13+3,12)	m2	15,625
					razem	m2	15,625
	151	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2
	152	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru wentylatorów	szt	1
	153	KNR 4-01 0819/15			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,13+4,12)*2*2,00	m2	29
					razem	m2	29
	154	KNR 4-01 0811/07			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,13*4,12	m2	12,896
					razem	m2	12,896
	155	KNR 4-01 0804/07			Zerwanie posadzki cementowej	m2	12,896
					4.2. Stolarka drzwiowa		
	156	KNR 0-19 1024/07			Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 0,90*2,00	m2	1,8
					razem	m2	1,8
					4.3. Sufity		
	157	KNR-W 2-02 2701/01			Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3,13*4,12	m2	12,896
					razem	m2	12,896
					4.4. Ściany		
	158	KNR 4-01 0354/09			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
	159	KNR 4-01 0304/01			Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,00*0,25	m3	0,5

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					razem	m3	0,5
160	KNR 4-01 0711/02				Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach 1,00*2,00*2	m2	4
					razem	m2	4
161	KNR 4-01 0313/02				Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,20*0,25*0,12	m3	0,036
					razem	m3	0,036
162	KNR 4-01 0313/04				Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z [120 1,5*2	m	3
					razem	m	3
163	KNR 4-01 0313/06				Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 182mm	koniec	4
164	KNR 4-01 0704/03				Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach (0,12*2+0,25)*1,00	m2	0,49
					razem	m2	0,49
165	KNR 4-01 0329/03				Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,25*1,00*2,10	m3	0,525
					razem	m3	0,525
166	KNR 4-01 0708/02				Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,00+2,0*2	m	5
					razem	m	5
167	KNR K-46 1101/01				Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian (3,13+4,12)*2*2,00 -0,90*2,00	m2 m2	29 -1,8
					razem	m2	27,2
168	KNR K-46 1101/03				Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod okładziny ścian	m2	27,2
169	KNR K-46 0703/02				Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	27,2
170	KNR K-46 1102/03				Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej	m2	27,2
171	KNR 4-01 0701/02				Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	17,4
172	KNR 2-02 0803/03				Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	17,4
173	KNR 0-14 2011/03				Obudowa rur kanalizacyjnych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01 (0,15*3)*3,30*3	m2	4,455
					razem	m2	4,455
174	KNR K-46 0405/02				Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych (3,13+4,12)*2*1,20	m2	17,4
					razem	m2	17,4
175	KNR K-46 0301/02				Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	17,4
176	KNR 4-01 0354/13				Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	1
177	KNR 4-01 0322/02				Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
178	KNR 4-01 1212/28				Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	12
					4.5. Podłogi		

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	179	KNR K-46 0604/04			Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym przed wykonaniem podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej 3,13*4,12	m2	12,896
					razem	m2	12,896
	180	KNR K-46 0604/01			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	12,896
	181	KNR K-46 0604/03			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm - dodatek lub potrącenie za 5mm różnicy Krotność: 2	m2	12,896
	182	KNR K-46 0602/02			Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	12,896
	183	KNR K-46 0703/01			Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	12,896
	184	KNR K-46 1202/05			Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejącej	m2	12,896
					4.6. Ścianki HPL		
	185	KNNR 7 t.0505/01 wyd.I 2000			Dostarczenie i montaż systemowych kabin WC (wysokość całkowita - 2000 mm, wysokość elementów - 1850 mm, odstęp od podłogi - 150 mm, głębokość - 1200 mm, konstrukcje stanowią profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL. wypełnienie płyta wiórowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana ,drzwi: szerokość 900 mm lub 1000 mm -wysokość 1850 mm, wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką) 2,10*(3,13*2+2,12*2+0,80*2)	m2	25,41
					razem	m2	25,41
					4.7. Instalacje elektryczne		
	186	KSNR 5 t.0404/03 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Gniazdo n/t podwójne 2x2p+z IP44 klapka dymna białe)	wypustów	2
	187	KSNR 5 t.0404/03 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na wyłączniki wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Wyłącznik 1-biegunowy)	wypustów	2
	188	KSNR 5 t.0404/02 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 na oprawy oświetleniowe wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (Oprawa rastrowa (Rodzaj: natynkowa Kolor: biały Źródło światła: 4 x tuba LED 120cm (T8, G13) Stopień ochrony: IP20 (wewnętrzna) Obudowa: stal Odbłyśnik, raster: aluminium Napięcie wejściowe: 230V 50Hz Certyfikaty: CE, RoHS Wymiary: 61x60cm) ze źródłem światła)	wypustów	4
					4.8. Instalacje sanitarne		
	189	KNR 4-02 0235/06			Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
	190	KNR 4-02 0235/08			Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
	191	KNR 4-02 0132/01			Demontaż baterii umywalkowej	szt	2
	192	KNR 4-02 0132/02			Demontaż baterii wannowej natryskowej	szt	1
	193	Kalkulacja indywidualna			Demontaż osprzętu sanitarnego	rg	15
	194	KNR 4-02 0233/06			Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2
	195	KNR 4-02 0233/04			Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	1
	196	KNR 4-02 0234/03			Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego piwnicznego średnicy 100mm	szt	2
	197	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,6
	198	KNNR 8 0222/04			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	12

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	199	KNNR 8 0222/05			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150mm na ścianach budynku	m	8
	200	KNR-W 2-15 0207/01			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16
	201	KNR-W 2-15 0207/03			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8
	202	KNNR 8 0209/01			Wymiana na ścianie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	6
	203	KNNR 8 0209/02			Wymiana na ścianie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 75-110mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	5
	204	KNR-W 2-15 0211/01			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	6
	205	KNR-W 2-15 0211/03			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
	206	KNNR 8 0102/01			Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych	m	85
	207	KNR-W 2-15 0115/01			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
	208	KNR-W 2-15 0115/09			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	209	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	8
	210	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	2
	211	KNR 0-31 0111/06			Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie	szt	4
	212	KNR-W 2-15 0232/02			Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych (Brodzik natryskowy akrylowy (kwadratowy - wymiary 90 x 90 cm, wzmacniany laminatem żywicznym, wysokość 4 cm, głębokość 2,5 cm, otwór odpływowy średnicy 90 mm))	kpl	4
	213	KNR-W 2-15 0233/03			Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (Miski ustępowe porcelanowe Kompakt (zgodność wyrobu z Polską Normą 38/N/17 - 18052017))	kpl	2
	214	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	2
	215	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	2
	216	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	2
	217	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na papier toaletowy - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku – wykonany z tworzywa ABS)	szt	2
	218	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Kosze na odpadki, pedały, pojemność 8 l, metalowy, biały)	szt	2
					4.9. Roboty towarzyszące		
	219	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997			Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładawcze i mechaniczne wyładowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska	m3	2,344
					15,625*0,15		

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					29*0,03 12,896*0,06 0,525 17,4*0,03	m3 m3 m3 m3	0,87 0,774 0,525 0,522
					razem	m3	5,035
					5. WC - Parter nr 1		
					5.1. Roboty rozbiórkowe		
	220	KNR 4-01 0354/09			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
	221	KNR 4-01 0348/03			Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,00*(0,60+1,21+1,04)	m2 razem	5,7 5,7
	222	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
	223	KNR 4-01 0819/15			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,00+3,14)*2*2,00 -0,72*2,00	m2 m2 razem	20,56 -1,44 19,12
	224	KNR 4-01 0811/07			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,00*3,14	m2 razem	6,28 6,28
	225	KNR 4-01 0804/07			Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,28
					5.2. Sufity		
	226	KNR-W 2-02 2701/01			Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 2,00*3,14	m2 razem	6,28 6,28
					5.3. Ściany		
	227	KNR K-46 1101/01			Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian (2,00+3,14)*2*2,00 -0,72*2,00 0,20*(2,00+0,72+2,00)	m2 m2 m2 razem	20,56 -1,44 0,944 20,064
	228	KNR K-46 1101/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod okładziny ścian	m2	20,064
	229	KNR K-46 0703/02			Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	20,064
	230	KNR K-46 1102/03			Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej	m2	20,064
	231	KNR 4-01 0701/02			Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (2,00+3,14)*2*1,11	m2 razem	11,411 11,411
	232	KNR 2-02 0803/03			Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	11,411
	233	KNR 0-14 2011/03			Obudowa rur kanalizacyjnych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01 (0,20+0,20)*3,11*3	m2 razem	3,732 3,732
	234	KNR K-46 0405/02			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	11,411
	235	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych farbą higieniczną	m2	11,411
	236	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	1
	237	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 3,2*3	m	9,6

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					razem	m	9,6
					5.4. Podłogi		
	238	KNR K-46 0604/04			Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym przed wykonaniem podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej 2,00*3,14	m2	6,28
					razem	m2	6,28
	239	KNR K-46 0604/01			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	6,28
	240	KNR K-46 0604/03			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm - dodatek lub potrącenie za 5mm różnicy Krotność: 2	m2	6,28
	241	KNR K-46 0602/02			Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	6,28
	242	KNR K-46 0703/01			Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	6,28
	243	KNR K-46 1202/05			Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejącej	m2	6,28
					5.5. Ścianki HPL		
	244	KNNR 7 t.0505/01 wyd.I 2000			Dostarczenie i montaż systemowych кабин WC (wysokość całkowita - 2000 mm, wysokość elementów - 1850 mm, odstęp od podłogi - 150 mm, głębokość - 1200 mm, konstrukcje stanowią profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL. wypełnienie płyta wiórowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana ,drzwi: szerokość 900 mm lub 1000 mm -wysokość 1850 mm, wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką) 2,10*(0,60+1,21+1,04)	m2	5,985
					razem	m2	5,985
					5.6. Instalacje elektryczne		
	245	KSNR 5 t.0404/03 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Gniazdo n/t podwójne 2x2p+z IP44 klapka dymna białe)	wypustów	1
	246	KSNR 5 t.0404/03 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na wyłączniki wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Wyłącznik 1-biegunowy)	wypustów	1
	247	KSNR 5 t.0404/02 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 na oprawy oświetleniowe wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (Oprawa rastrowa (Rodzaj: natynkowa Kolor: biały Źródło światła: 4 x tuba LED 120cm (T8, G13) Stopień ochrony: IP20 (wewnętrzna) Obudowa: stal Odbłyśnik, raster: aluminium Napięcie wejściowe: 230V 50Hz Certyfikaty: CE, RoHS Wymiary: 61x60cm) ze źródłem światła)	wypustów	2
					5.7. Instalacje sanitarne		
	248	KNR 4-02 0235/06			Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
	249	KNR 4-02 0235/08			Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
	250	KNR 4-02 0235/01			Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1
	251	KNR 4-02 0132/01			Demontaż baterii umywalkowej	szt	2
	252	Kalkulacja indywidualna			Demontaż osprzętu sanitarnego	rg	5
	253	KNR 4-02 0233/06			Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2
	254	KNR 4-02 0233/04			Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	1
	255	KNR 4-02 0234/03			Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego piwnicznego średnicy 100mm	szt	2
	256	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,6

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	257	KNNR 8 0222/04			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm na ścianach budynku 3,2+3,2+2+2	m	10,4
					razem	m	10,4
	258	KNNR 8 0222/05			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150mm na ścianach budynku	m	8
	259	KNR-W 2-15 0207/01			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
	260	KNR-W 2-15 0207/03			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,4
	261	KNNR 8 0209/01			Wymiana na ścianie kształtek kanalizacyjnych z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	2
	262	KNNR 8 0209/02			Wymiana na ścianie kształtek kanalizacyjnych z PCW o średnicy 75-110mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	9
	263	KNR-W 2-15 0211/01			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
	264	KNR-W 2-15 0211/03			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
	265	KNNR 8 0102/01			Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych	m	12
	266	KNR-W 2-15 0115/01			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	267	KNR-W 2-15 0115/09			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	268	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
	269	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	1
	270	KNR-W 2-15 0233/03			Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1
	271	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	1
	272	KNR-W 2-15 0234/02			Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym (Pisuar porcelanowy, biały (dopływ z góry - odpływ poziomy - do kompletowania z sitkiem, natynkową spluczką ciśnieniową - w komplecie zestaw montażowy - przystosowany do splukiwania 1 litra wody - kolor: biały))	kpl	1
	273	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	1
	274	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	1
	275	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na papier toaletowy - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku – wykonany z tworzywa ABS)	szt	1
	276	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Kosze na odpadki, pedałowy, pojemność 8 l, metalowy, biały)	szt	1
					5.8. Roboty towarzyszące		

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	277	KNNR 3 t.0305/01 wyd.I 2000			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejść, bruzd i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,2
	278	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997			Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska		
					19,12*0,04	m3	0,765
					5,7*0,15	m3	0,855
					6,28*0,05	m3	0,314
					11,411*0,03	m3	0,342
					razem	m3	2,276
					6. WC - I piętro nr 100		
					6.1. Roboty rozbiórkowe		
	279	KNR 4-01 0354/09			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
	280	KNR 4-01 0348/03			Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
					2,00*(1,16+0,30+0,30+1,00+1,16)	m2	7,84
					razem	m2	7,84
	281	KNR 4-01 0354/13			Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
	282	KNR 4-01 0819/15			Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
					(2,00+3,14)*2*2,00	m2	20,56
					-0,72*2,00	m2	-1,44
					razem	m2	19,12
	283	KNR 4-01 0811/07			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
					2,00*3,14	m2	6,28
					razem	m2	6,28
	284	KNR 4-01 0804/07			Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,28
					6.2. Sufity		
	285	KNR-W 2-02 2701/01			Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi		
					2,00*3,14	m2	6,28
					razem	m2	6,28
					6.3. Ściany		
	286	KNR K-46 1101/01			Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian		
					(2,00+3,14)*2*2,00	m2	20,56
					-0,72*2,00	m2	-1,44
					0,20*(2,00+0,72+2,00)	m2	0,944
					razem	m2	20,064
	287	KNR K-46 1101/03			Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 pod okładziny ścian	m2	20,064
	288	KNR K-46 0703/02			Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	20,064
	289	KNR K-46 1102/03			Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej	m2	20,064
	290	KNR 4-01 0701/02			Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
					(2,00+3,14)*2*1,11	m2	11,411
					razem	m2	11,411
	291	KNR 2-02 0803/03			Tynki zwykle kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	11,411
	292	KNR 0-14 2011/03			Obudowa rur kanalizacyjnych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01		
					(0,20+0,20)*3,11*3	m2	3,732
					razem	m2	3,732
	293	KNR K-46 0405/02			Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu cementowo-wapiennym z gładzi szpachlowych	m2	11,411

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	294	KNR K-46 0301/02			Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłóży gipsowych farbą higieniczną	m2	11,411
	295	KNR 4-01 0322/02			Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
	296	KNR 4-01 1212/28			Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 3,2*3	m	9,6
					razem	m	9,6
					6.4. Podłogi		
	297	KNR K-46 0604/04			Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym przed wykonaniem podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej 2,00*3,14	m2	6,28
					razem	m2	6,28
	298	KNR K-46 0604/01			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	6,28
	299	KNR K-46 0604/03			Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm - dodatek lub potrącenie za 5mm różnicy Krotność: 2	m2	6,28
	300	KNR K-46 0602/02			Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	6,28
	301	KNR K-46 0703/01			Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	6,28
	302	KNR K-46 1202/05			Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejącej	m2	6,28
					6.5. Ścianki HPL		
	303	KNNR 7 t.0505/01 wyd.I 2000			Dostarczenie i montaż systemowych kabin WC (wysokość całkowita - 2000 mm, wysokość elementów - 1850 mm, odstęp od podłogi - 150 mm, głębokość - 1200 mm, konstrukcje stanowią profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL. wypełnienie płyta wiórowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana ,drzwi: szerokość 900 mm lub 1000 mm -wysokość 1850 mm, wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką) 2,10*(1,16*2+2,00)	m2	9,072
					razem	m2	9,072
					6.6. Instalacje elektryczne		
	304	KSNR 5 t.0404/03 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Gniazdo n/t podwójne 2x2p+z IP44 klapka dymna białe)	wypustów	1
	305	KSNR 5 t.0404/03 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na wyłączniki wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Wyłącznik 1-biegunowy)	wypustów	1
	306	KSNR 5 t.0404/02 1995			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 na oprawy oświetleniowe wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (Oprawa rastrowa (Rodzaj: natynkowa Kolor: biały Źródło światła: 4 x tuba LED 120cm (T8, G13) Stopień ochrony: IP20 (wewnętrzna) Obudowa: stal Odbłyśnik, raster: aluminium Napięcie wejściowe: 230V 50Hz Certyfikaty: CE, RoHS Wymiary: 61x60cm) ze źródłem światła)	wypustów	2
	307	KSNR 5 0404/02			Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 na oprawy oświetleniowe wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (Lampa sufitowa Plafon LED (Materiał: Stal/Szkło średnica: 30 cm, wysokość: 7,5 cm moc: 24W, źródło światła: panel LED, strumień światła: 2100 Lm, czas pracy: 25 000 h, barwa światła: neutralna 4000K, kolor: Biały))	wypustów	2
					6.7. Instalacje sanitarne		
	308	KNR 4-02 0235/06			Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
	309	KNR 4-02 0235/08			Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
	310	KNR 4-02 0132/02			Demontaż baterii natryskowej	szt	1
	311	KNR 4-02 0132/01			Demontaż baterii umywalkowej	szt	2

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	312	Kalkulacja indywidualna			Demontaż osprzętu sanitarnego	rg	5
	313	KNR 4-02 0233/06			Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2
	314	KNR 4-02 0233/04			Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	1
	315	KNR 4-02 0234/03			Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego piwnicznego średnicy 100mm	szt	2
	316	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,6
	317	KNNR 8 0222/04			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm na ścianach budynku 3,45*2	m	6,9
					razem	m	6,9
	318	KNNR 8 0222/05			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150mm na ścianach budynku	m	3,12
	319	KNR-W 2-15 0207/01			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
	320	KNR-W 2-15 0207/03			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,9
	321	KNNR 8 0209/01			Wymiana na ścianie kształtek kanalizacyjnych z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	8
	322	KNNR 8 0209/02			Wymiana na ścianie kształtek kanalizacyjnych z PCW o średnicy 75-110mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	2
	323	KNR-W 2-15 0211/01			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
	324	KNR-W 2-15 0211/03			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
	325	KNNR 8 0102/01			Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15mm o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych	m	12
	326	KNR-W 2-15 0115/01			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	327	KNR-W 2-15 0115/09			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	328	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
	329	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	1
	330	KNR 0-31 0111/06			Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie (Bateria natryskowa ścienna mosiężna, chromowana z rurą natryskową stałą fi 15mm)	szt	1
	331	KNR-W 2-15 0233/03			Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (Miski ustępowe porcelanowe Kompakt (zgodność wyrobu z Polską Normą 38/N/17 - 18052017))	kpl	1
	332	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	1
	333	KNR-W 2-15 0232/02			Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych (Brodzik natryskowy akrylowy (kwadratowy - wymiary 90 x 90 cm, wzmacniany laminatem żywicznym, wysokość 4 cm, głębokość 2,5 cm, otwór odpływowy średnicy 90 mm))	kpl	1

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	334	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	1
	335	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	1
	336	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na papier toaletowy - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku – wykonany z tworzywa ABS)	szt	1
	337	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Kosze na odpadki, pedały, pojemność 8 l, metalowy, biały)	szt	1
					6.8. Roboty towarzyszące		
	338	KNNR 3 t.0305/01 wyd.I 2000			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejść, bruzd i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,2
	339	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997			Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładownicą na samochody samowładownicze i mechaniczne wyładowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska		
					19,12*0,04	m3	0,765
					5,7*0,15	m3	0,855
					6,28*0,05	m3	0,314
					11,411*0,03	m3	0,342
					razem	m3	2,276
					7. Piwnica		
	340	KNR 4-01 0210/01			Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu żwirowego	m	5
	341	KNR-W 2-15 0207/01			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5
	342	KNNR 8 0209/03			Wstawienie na ścianie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	1
	343	KNR-W 2-15 0211/01			Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
	344	KNR-W 2-15 0111/01			Rurociągi z polipropylenu o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
	345	KNR 4-02 0111/01			Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	2
	346	KNR-W 2-15 0115/01			Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	347	KNR-W 2-15 0130/01			Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	348	KNR 0-31 0111/02			Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki - lekarskie (Bateria umywalkowa lekarska, mosiężna, chromowana, uruchamiana łokciem - stojąca)	szt	1
	349	KNR-W 2-15 0230/02			Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego (Umywalka ceramiczna z przelewem o szerokości ca 55cm i głębokości ca 45cm)	kpl	1
	350	KNR K-46 1102/03			Okładziny ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejącej		
					fartuch 0,80*1,00	m2	0,8
					razem	m2	0,8
	351	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Dozownik mydła w pianie, bezdotykowy automatyczny na jednorazowe wkłady z mydłem, biały)	szt	1

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE W BUDYNKU NR 7

-	Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	352	KNP 4 0705/01			Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego (Pojemnik na ręczniki pojedyncze z tworzywa ABS, pojemność do 500 szt. ręczników – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku)	szt	1
	353	KNR 4-01 0207/01			Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	5
	354	KNR 4-01 1204/08			Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	5
	355	KNR 4-01 1204/02			Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	5
	356	KNNR 3 0305/01			Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przejść i przebić w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,1
	357	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997			Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska	m3	0,1