

GMINA KORONOWO  
PLAC ZWYCIĘSTWA 1  
86-010 KORONOWO  
ZP.271.1.12.4.2023

Koronowo, dnia 31 marca 2023 r.

Do Wykonawców

### **MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn. **Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla Lipinki**

Działając na podstawie 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **1. Zamawiający usuwa w rozdziale III pkt 4 SWZ zdanie:**

**Było:**

**Konstrukcja:**

***Jezdnia:***

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z 50/70 – grubość 5 cm,
- warstwa wiążąca AC16W z 35/50 – grubość 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego – grubość 20 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m = 5,0$  MPa – grubość 15 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

***Zjazdy:***

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z 50/70 – grubość 4 cm,
- warstwa wiążąca AC16P – grubość 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego – grubość 20 cm,
- warstwa odcinająca z pisaku – grubość 10 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe..

***Peron:***

- warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy – grubość 6 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – grubość 3-5 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – grubość 10 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

***Pobocze:***

- warstwa tłucznia kamiennego – grubość 20 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – grubość 10 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

**„Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu klasy C12/15. Perony obramowane będą obrzeżem 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15.”**

#### **Odwodnienie**

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących rowów przydrożnych, które planuje się odtworzyć. Planuje się także przebudowę przepustów.

#### **Kanalizacja deszczowa**

Nie przewiduje się kanalizacji deszczowej.

#### **Sieć telekomunikacyjna**

- nie planuje się budowy kanału technologicznego.

Wycenę robót przeprowadzić zgodnie z „Projektem budowlanym”. Dodatkowo należy przy wycenie wziąć po uwagę:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

**Jest:**

#### **Konstrukcja:**

##### ***Jezdnia:***

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z 50/70 – grubość 5 cm,
- warstwa wiążąca AC16W z 35/50 – grubość 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego – grubość 20 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m = 5,0$  MPa – grubość 15 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

##### ***Zjazdy:***

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z 50/70 – grubość 4 cm,
- warstwa wiążąca AC16P – grubość 4 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego – grubość 20 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – grubość 10 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe..

##### ***Peron:***

- warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy – grubość 6 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – grubość 3-5 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – grubość 10 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

##### ***Pobocze:***

- warstwa tłucznia kamiennego – grubość 20 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – grubość 10 cm,
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

### **Odwodnienie**

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących rowów przydrożnych, które planuje się odtworzyć. Planuje się także przebudowę przepustów.

### **Kanalizacja deszczowa**

Nie przewiduje się kanalizacji deszczowej.

### **Sieć telekomunikacyjna**

- nie planuje się budowy kanału technologicznego.

Wycenę robót przeprowadzić zgodnie z „Projektem budowlanym”. Dodatkowo należy przy wycenie wziąć po uwagę:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

## **2. Zamawiający zmienia w rozdziale XV SWZ pkt 1**

### **Było:**

„ Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 02 maja 2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### **Jest:**

„Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 05 maja 2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

## **3. Zamawiający zmienia w rozdziale XVI SWZ pkt 1 i pkt 7**

### **Było:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo> w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03 kwietnia 2023 r. do godz. 09:00.**”

### **Jest:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo> w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 07 kwietnia 2023 r. do godz. 09:00.**”

### **Było:**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **03 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.**

### **Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **07 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

z up. Burmistrza  
/-/ Piotr Kazimierski  
/-/ Zastępca Burmistrza