

Znak sprawy: IR.271.1.2024

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**Gmina Bojanowo**  
**ul. Rynek 12**  
**63-940 Bojanowo**  
tel. 65 54 56 393  
fax. 65 54 56 640  
e-mail: [urząd@gminabojanowo.pl](mailto:urząd@gminabojanowo.pl)

Bojanowo, dnia 1.02.2024 r.

### **Odpowiedzi na pytania**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wyposażenie placów zabaw w Bojanowie i Sowinach**

**Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

pytania wraz z odpowiedziami **dotyczące obu części:**

#### **1. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń zabawowych z tolerancją wymiarów -10%/+30%?

Tolerancja w centymetrach, wskazana w specyfikacji, znacznie ogranicza ilość Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu (a to szczególnie z uwagi na fakt, że każdy z producentów dysponuje odmiennymi wymiarami wież, podestów, pomostów).

Projektowany teren pod plac zabaw zawiera dużą powierzchnię, akceptacja zaproponowanej tolerancji wymiarów nie niesłaby z sobą konieczności znaczących zmian w zagospodarowaniu a dodatkowo byłaby przede wszystkim z korzyścią dla użytkowników placu zabaw tj. dzieci.

#### **Odpowiedź:**

Projektant dopuszcza zmiany w tolerancji wymiarów.

Zmiany wymiarów powinny być na korzyść zamawiającego – raczej większe niż mniejsze. Ostatecznie projektant decyduje czy zmiana PZT jest istotna czy nie.

W razie konieczności sporządzenia projektu zamiennego – dodatkowe koszty sporządzenia dokumentacji poniesie firma oferująca urządzenia nie mieszczące się w tolerancji zawartej w pierwotnej dokumentacji.

**2. Pytanie:**

Czy dla cz. 1 lub 2 w zakres zadania wchodzi wycinka ewentualnych drzew lub krzewów? Jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie w przypadku drzew ich obwodów i wysokości oraz czy wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenie na wycinkę drzew?

**Odpowiedź:**

Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zamówienia (cz. 1 i 2).

**3. Pytanie:**

Czy dla cz. 1 lub 2 w ofercie należy uwzględnić demontaż jakichkolwiek starych urządzeń w miejscu planowanej inwestycji?

**Odpowiedź:**

Demontażu starych urządzeń nie należy uwzględniać w ofercie.

**4. Pytanie:**

Czy dla cz. 1 lub 2 występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

**Odpowiedź:**

W dojeździe na plac budowy w Bojanowie (cz. 1) nie występują ograniczenia.

Bezpośrednio na plac budowy w Sowinach (cz. 2) samochód ciężarowy 4-osiowy nie wjedzie. Istnieje jednak możliwość ustawienia się wzdłuż placu zabaw (dz. nr 306/4) na drodze powiatowej.

**5. Pytanie:**

Wizualizacje oraz wymagania materiałowe i parametry wszystkich urządzeń w części 1 i 2 są wskazaniem na konkretnego producenta, co za tym idzie zostaje ograniczona konkurencyjność. Dlatego czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich urządzeń w części 1 i 2 o konstrukcji stalowej oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowane i malowane farbami proszkowymi?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się konstrukcję ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

**6. Pytanie:**

Czy Zamawiający ujednotoci opis materiałowy i dopuści w części 1 i 2 wykonanie płyt ścianek , płytek bocznych, burt, elementów ozdobnych z kolorowego trójwarstwowego polietyleny HDPE o grubości 15 mm?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się wykonanie płyt ścianek, płytek bocznych, burt, elementów ozdobnych z kolorowego trójwarstwowego polietyleny HDPE o grubości 15 mm?

## **7. Pytanie:**

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną i kierownika budowy?

### **Odpowiedź:**

W ofercie zgodnie z SWZ należy uwzględnić kierownika budowy. Obsługa geodezyjna nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytania wraz z odpowiedziami **dotyczące części 1 doposażenie placu zabaw w Bojanowie:**

### **1. Pytanie:**

Czy pielęgnacja istniejących drzew jest przedmiotem zamówienia; jeśli tak to prosimy o podanie dokładnego zakresu prac pielęgnacyjnych?

### **Odpowiedź:**

Pielęgnacja drzew nie stanowi przedmiotu zamówienia.

### **2. Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja istniejących trawników; jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i ilości wymaganych zabiegów; gdyby w skład pielęgnacji wchodziłoby ich podlewanie, to kto ponosiłby koszt zużytej wody: Zamawiający czy Wykonawca.

### **Odpowiedź:**

Pielęgnacja istniejących trawników nie stanowi przedmiotu zamówienia.

### **3. Pytanie:**

Kto ponosić będzie koszt obsługi archeologicznej (oraz koszt ewentualnych badań ratowniczych wykopaliskowych): Zamawiający czy Wykonawca z uwagi na położenie przedmiotu zamówienia w strefie ochrony archeologicznej.

### **Odpowiedź:**

Ewentualny koszt obsługi archeologicznej będzie ponosił Zamawiający.

### **4. Pytanie:**

Podanie wymaganego koloru nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej) pod zestaw zabawowy.

### **Odpowiedź:**

Stonowana kolorystyka: kolory naturalne i pasujące do otoczenia, np. odcienie zieleni.

### **5. Pytanie:**

Wyjaśnienie czym obramować nawierzchnię bezpieczną zastosowaną pod zestaw zabawowy – prosimy o podanie specyfikacji materiałowej, dokładnego metrażu oraz o ujęcie tej pozycji w kosztorysie.

### **Odpowiedź:**

Nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana bez obramowania.

**6. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wykonanie pod zestaw zabawowy innej nawierzchni bezpiecznej aniżeli nawierzchnia poliuretanowa, która naszym zdaniem zdecydowanie obniży koszt inwestycji. Nadmienić należy, iż zgodnie z normą PN-EN 1177 dla wysokości upadkowej  $\leq 1,0$  m (zestaw zabawowy ma HIC=90 cm) wystarczyłaby nawierzchnia trawiasta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza innej nawierzchni bezpiecznej aniżeli nawierzchnia poliuretanowa.

**7. Pytanie:**

Zadanie nr 1 Czy konstrukcja wszystkich urządzeń zabawowych ma być wykonana ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się konstrukcję ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

**8. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie certyfikowanej nawierzchni bezpiecznej syntetycznej składającej się z podkładów poliuretanowych i nawierzchni typu sztuczna trawa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza innej nawierzchni bezpiecznej aniżeli nawierzchnia poliuretanowa.

**9. Pytanie:**

Czy zakres prac dotyczących zieleni (pkt. Zieleń) w projekcie budowlanym dla cz. 1 Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź:**

Prace związane z zielenią nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

**10. Pytanie:**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy wizualizacją dużego zestawu a jego rzutem na planie zagospodarowania terenu w cz. 1, prosimy o podanie elementów składowych zestawu.

**Odpowiedź:**

Elementy składowe zestawu: - 5 x wieża - 5 x dach - 1 x ślizgawka nierdzewna - 4 x przejście most - 1 x tuba, - 1 x rura strażacka - 1 x rury do ześlizgu - 2 x drabinka - 2 x ścianka wspinaczkowa.

Pytania wraz z odpowiedziami **dotyczące części 2 doposażenie placu zabaw w Sowinach:**

**1. Pytanie:**

Czy pielęgnacja istniejących drzew jest przedmiotem zamówienia; jeśli tak to prosimy o podanie dokładnego zakresu prac pielęgnacyjnych.

**Odpowiedź:**

Pielęgnacja drzew nie stanowi przedmiotu zamówienia.

**2. Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja istniejących trawników; jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i ilości wymaganych zabiegów; gdyby w skład pielęgnacji wchodziło podlewanie, to kto ponosiłby koszt zużytej wody: Zamawiający czy Wykonawca.

**Odpowiedź:**

Pielęgnacja istniejących trawników nie stanowi przedmiotu zamówienia.

**3. Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni; jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej kolorystyki. Zwracamy się również z prośbą do Zamawiającego o możliwość parowania urządzeń tzn. na jednym pylonie zamontowanie dwóch urządzeń – naszym zdaniem obniżyłoby to koszt inwestycji.

**Odpowiedź:**

Jeżeli taka zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na strefy bezpieczeństwa i rozmieszczenie urządzeń – dopuszczamy na jednym pylone – dwa urządzenia; również pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na stabilność i prawidłową pracę tych urządzeń.

**4. Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż huśtawki potrójnej.

**Odpowiedź:**

Huśtawka potrójna nie stanowi przedmiotu zamówienia – zakres prac został określony w kosztorysie ślepym.

**5. Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż huśtawki ważki.

**Odpowiedź:**

Huśtawka ważka nie stanowi przedmiotu zamówienia – zakres prac został określony w kosztorysie ślepym.

**6. Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż karuzeli/ linowca?

**Odpowiedź:**

Karuzela/linowiec nie stanowi przedmiotu zamówienia – zakres prac został określony w kosztorysie ślepym.

**7. Pytanie:**

Wyjaśnienie ile należy przyjąć do wyceny stojaków rowerowych: 1 szt. zgodnie z przedmiarem, czy 2 szt. zgodnie z opisem do projektu.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 1 szt. stojaka rowerowego – zakres prac został określony w kosztorysie ślepym.

**8. Pytanie:**

Wyjaśnienie ile należy przyjąć do wyceny ławek: 2 szt. zgodnie z przedmiarem, czy 4 szt. zgodnie z PZT.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 2 szt. ławek – zakres prac został określony w kosztorysie ślepym.

**9. Pytanie:**

Dołączenie karty technicznej wymaganego zestawu zabawowego oraz podanie wymaganych elementów składowych zestawu – zgodnie z zapisem SWZ „urządzenia tj. zestaw zabawowy duży (poz. nr 3.8) (...), których elementy (słupy) w projekcie są z drewna, mają być wykonane ze stali.” Z informacji uzyskanych od producenta wymagany zestaw tzn. zaprojektowany model ale mający konstrukcję stalową (nie drewnianą) nie występuje w asortymencie, natomiast podobne zestawy tego samego producenta mające konstrukcję stalową nie mieszczą się w tolerancji wymiarowej  $\pm 70$  cm oraz wymaganej strefie bezpiecznej.

**Odpowiedź:**

Preferowany materiał to stal. Projektant dopuszcza zmiany w tolerancji wymiarów. Zmiany wymiarów powinny być na korzyść zamawiającego – raczej większe niż mniejsze.

Ostatecznie projektant decyduje czy zmiana PZT jest istotna czy nie.

W razie konieczności sporządzenia projektu zamiennego – dodatkowe koszty sporządzenia dokumentacji poniesie firma oferująca urządzenia nie mieszczące się w tolerancji zawartej w pierwotnej dokumentacji.

**10. Pytanie:**

Dołączenie karty technicznej wymaganego zestawu – wspinaczka oraz podanie wymaganych elementów składowych zestawu – zgodnie z zapisem SWZ „urządzenia tj. (...) wspinaczka (poz.3.9), których elementy (słupy) w projekcie są z drewna, mają być wykonane ze stali.” Z informacji uzyskanych od producenta wymagany zestaw tzn. zaprojektowany model ale o konstrukcji stalowej (nie drewnianej) nie występuje w asortymencie, natomiast podobne zestawy tego samego producenta o konstrukcji stalowej nie mieszczą się w tolerancji wymiarowej  $\pm 20$  cm oraz wymaganej strefie bezpiecznej.

**Odpowiedź:**

Preferowany materiał to stal. Projektant dopuszcza zmiany w tolerancji wymiarów. Zmiany wymiarów powinny być na korzyść zamawiającego – raczej większe niż mniejsze.

Ostatecznie projektant decyduje czy zmiana PZT jest istotna czy nie.

W razie konieczności sporządzenia projektu zamiennego – dodatkowe koszty sporządzenia dokumentacji poniesie firma oferująca urządzenia nie mieszczące się w tolerancji zawartej w pierwotnej dokumentacji.

**11. Pytanie:**

Wyjaśnienie kto miałby wykonać nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia tj. zestaw zabawowy duży oraz wspinaczka, skoro zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca nie wykonuje tejże nawierzchni. Zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN1176 oraz PN-EN1177) bezpieczny plac zabaw tworzą odpowiednio dobrane urządzenia oraz właściwa nawierzchnia amortyzująca. Wysokość upadkowa dla obu zabawek przekracza 1,0 m (dla zestawu HIC=1,80 cm, dla wspinaczki HIC=1,5m) wobec tego zgodnie z obowiązującą normą istniejący trawnik nie jest odpowiednią nawierzchnią dla tych urządzeń zabawowych. W związku z powyższym mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkowników prosimy Zamawiającego o przeanalizowanie wykonania nawierzchni bezpiecznej przez Wykonawcę lub rezygnację z tych urządzeń w w/w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia bezpieczna nie wchodzi w zakres zamówienia.

**12. Pytanie:**

Zadanie 2: Czy urządzenia zabawowe mają mieć konstrukcję ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej? W SWZ wymieniono stal ocynkowaną, malowaną proszkowo - w projekcie wskazano stal nierdzewną.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się konstrukcję ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

**13. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie huśtawki ważki w cz. 2 z poprzeczną belką prostą, zamiast wygiętą w łuk?

**Odpowiedź:**

Huśtawka ważka nie wchodzi w zakres zamówienia. Zakres prac został określony w kosztorysie ślepym.

Podpisano:  
Burmistrz Bojanowa  
/-/ Maciej Dubiel