

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU - ETAP VII		
		Stolarka drzwiowa - całość		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	53
		Poziom -1		
		Pomieszczenie - 1.01 i -1.05		
		Rozbiórki		
2	łacja	Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
3	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru krat	m2	2
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	2
5	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki Nr ST: SST-01	m2	6,441
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	81,92
7	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	95,5
8	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	11,107
9		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	11,107
10	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	11,07
11		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km Nr ST: B01.00	t	0,036
		Pomieszczenie - 1.06		
		Rozbiórki		
12		Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1
13	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	2
14	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	17,182
15	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	30,88
16	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	14,45
17	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	7,089
18		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	7,089
19	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	7,089
		Ścianki działowe, zamurowania		
20	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. Nr ST: SST-04	m2	4,884
21	KNR 9-09 0405/02	Okładziny ściennie i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym - obudowa stelaży wc, umywalek itp. Nr ST: SST-10	m2	3,933
		Pomieszczenie - 1.02, -1.03, -1.04, -1.07, -1.08, - 1.09, -1.10		
		Rozbiórki		
22		Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
23	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	10

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki Nr ST: SST-01	m2	18,44
25	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	154,35
26	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	26,271
27		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	26,271
28	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	26,271
		Ścianki działowe, zamurowania		
29	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,216
		Pomieszczenie - 1.11		
		Rozbiórki		
30		Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
31	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
32	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	8,578
33	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	17,22
34	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	4,378
35		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	4,378
36	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	4,378
		Pomieszczenie - 1.12		
		Rozbiórki		
37		Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
38	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
39	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	8,578
40	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	28,05
41	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	5,008
42		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	5,008
43	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	5,008
		Pomieszczenie - 1.13		
		Rozbiórki		
44		Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1
45	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
46	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	20,7
47	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	3,206

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	3,206
49		Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu Nr ST: SST-01	m3	3,206
		Pomieszczenie - 1.14		
		Rozbiórki		
50		Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1
51	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
52	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: SST-01	m2	2,95
53	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	1,322
54		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	1,322
55		Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu Nr ST: SST-01	m3	1,322
		Pomieszczenie - 1.KS		
		Poziom 0		
		Pomieszczenie 0.00		
		Malowanie		
56	lacja	Demontaż istniejących tablic informacyjnych, również odboje i obróbki z blachy	kpl	1
57	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Nr ST: SST-06	m2	63,517
		Pomieszczenie 0.01		
		Rozbiórki		
58		Demontaż - odboje i portale drzwiowe z blachy oraz usunięcie istniejących elementów wyposażenia	kpl	1
59	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
60	KNR 9-29 0108/04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych Nr ST: SST-01	m2	51,74
61	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	3,057
62		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	3,057
63	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	3,057
		Pomieszczenie 0.02		
		Rozbiórki		
64	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
65	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B01.00	m2	22,39
66	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	0,459
67		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	0,459
68	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	0,459
		Pomieszczenie 0.03		
		Rozbiórki		
69	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	0,237
71		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	0,237
72	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	0,237
		Pomieszczenie 0.04		
		Rozbiórki		
73	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
74	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru krat	m2	2
75	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B01.00	m2	28,93
76	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	0,552
77		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	0,552
78	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	0,552
79		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km Nr ST: B01.00	t	0,036
		Pomieszczenie 0.05, 0.06 i 0.07		
		Rozbiórki		
80	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	4
81	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	20,923
82	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m3	0,522
83	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	33,16
84	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: SST-01	m2	8,17
85	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	5,229
86		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	5,229
87	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	5,229
		Ścianki działowe, zamurowania		
88	KNR 9-09 0401/02	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm Nr ST: SST-10	m2	9,483
		Nadproże stalowe N1		
89	KNR 4-01 0422/01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	24
90	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów w belkach stalowych Nr ST: SST-10	szt.	10
91	KNR 7-12 0103/03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) Nr ST: SST-10	m2	0,52
92	KNR 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie Nr ST: SST-10	m2	0,52
93	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami spinającymi Nr ST: SST-10	szt.	5

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
94	KNR 401 0703/03	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki (stalowe, prefabrykowane) Nr ST: SST-10	m	2,6
95	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształowników stalowych Nr ST: SST-10	m	2,6
96	KNR-W 4-01 0206/01	Wykonanie poduszki pod końcówki belki z zaprawy montażowej lub betonu Nr ST: SST-03	szt.	4
97	KNR-W 4-01 0207/12	Zabetonowanie betonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 Nr ST: SST-03	m	2,6
98	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-06	m2	2,028
99	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	24
Pomieszczenie 0.09 i 0.11				
Rozbiórki				
100	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	3
101	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	8,12
102	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	27,68
103	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: SST-01	m2	14,18
104	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczakami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	2,552
105		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	2,552
106	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	2,552
Ścianki działowe, zamurowania				
107	KNR 9-09 0401/02	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm Nr ST: SST-10	m2	8,12
108	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,9
Nadproże stalowe N1				
109	KNR 4-01 0422/01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	48
110	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów w belkach stalowych Nr ST: SST-10	szt.	20
111	KNR 7-12 0103/03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) Nr ST: SST-10	m2	1,04
112	KNR 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie Nr ST: SST-10	m2	1,04
113	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami spinającymi Nr ST: SST-10	szt.	10
114	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki na kształownikach Nr ST: SST-10	m	5,2
115	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształowników stalowych Nr ST: SST-10	m	5,2
116	KNR-W 4-01 0206/01	Wykonanie poduszki pod końcówki belki z zaprawy montażowej lub betonu Nr ST: SST-03	szt.	8
117	KNR-W 4-01 0207/12	Zabetonowanie betonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 Nr ST: SST-03	m	5,2

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
118	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-06	m2	4,056
119	KNR 4-01 0422/06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	48
		Pomieszczenie 0.10		
		Rozbiórki		
120	lacja	Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
121	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
122	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	58,62
123	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B01.00	m2	44,62
124	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	4,265
125		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	4,265
126	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	4,265
		Pomieszczenie 0.12		
		Rozbiórki		
127	lacja	Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
128	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
129	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	12,613
130	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	47,86
131	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B01.00	m2	34,76
132	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	5,817
133		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	5,817
134	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	5,817
		Pomieszczenie 0.13		
		Rozbiórki		
135	lacja	Usunięcie wyposażenia pomieszczenia	kpl	1
136	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
137	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	17,483
138	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	40,92
139	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B01.00	m2	26,13
140	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	3,461
141		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	3,461
142	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	3,461
		Pomieszczenie 0.KS		

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozbiórki		
143	lacja	Usunięcie - odboje i obróbki z blachy	kpl	1
144	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	0,216
145		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	0,216
146	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	0,217
		Poziom +1		
		Pomieszczenie 1.01		
		Rozbiórki		
147	lacja	Usunięcie - odboje i obróbki z blachy wraz z istniejącym wyposażeniem	kpl	1
148	KNR 9-29 0108/04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych Nr ST: SST-01	m2	65,74
149	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	4,783
150	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	3,896
151		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	3,896
152	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	3,896
		Pomieszczenie 1.02, 1.03 i 1.05		
		Rozbiórki		
153	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	3
154	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	1,712
155		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	1,712
156	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	1,712
		Ścianki działowe, zamurowania		
157	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,216
		Pomieszczenie 1.06 i 1.07		
		Rozbiórki		
158	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	5
159	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	13,47
160	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	44,624
161	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: SST-01	m2	15,65
162	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	3,949
163		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	3,949
164	lacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	3,949
		Ścianki działowe, zamurowania		
		Pomieszczenie 1.08		
		Rozbiórki		

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
165	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	1
166	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	7,395
167	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych Nr ST: SST-01	m2	11,58
168	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	1,687
169		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	1,687
170	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	1,687
		Ścianki działowe, zamurowania		
171	KNR 9-09 0401/02	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm Nr ST: SST-10	m2	6,757
		Pomieszczenie 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15		
		Rozbiórki		
172	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	7
173	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych Nr ST: SST-01	m2	161,31
174	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	6,494
175		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	6,494
176	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	6,494
		Pomieszczenie 1.KS		
		Rozbiórki		
177	łacja	Usunięcie - odboje i obróbki z blachy	kpl	1
178	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	0,218
179		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	0,218
180	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	0,218
		Poziom +2		
		Pomieszczenie 2.01		
		Rozbiórki		
181	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki Nr ST: SST-01	m2	4,754
182	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru wylaz na dach Nr ST: SST-01	szt.	1
183	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: B01.00	m2	58,55
184	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z płyt OSB Nr ST: SST-01	m2	58,55
185	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	3,496
186		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	3,496
187	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	3,496
		Pomieszczenie 2.03 i 2.04		

Przedmiar

Budynek biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Rozbiórki				
188	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	3
189	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-01	m2	9,08
190	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek Nr ST: SST-01	m2	42,36
191	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: SST-01	m2	12,12
192	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	2,858
193		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	2,858
194	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	2,858
Ścianki działowe, zamurowania				
195	KNR 9-09 0401/02	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm Nr ST: SST-10	m2	9,32
Pomieszczenie 2.02, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14				
Rozbiórki				
196	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi Nr ST: SST-01	szt.	11
197	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych Nr ST: SST-01	m2	169,28
198	KNP1 01 0 12/01.0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie Nr ST: SST-01	m3	4,266
199		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km Nr ST: SST-01	m3	4,266
200	łacja	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu	m3	4,266