

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Roboty rozbiórkowe z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km (istniejąca nawierzchnia betonowa oraz krawężniki) 140	m ²		
			m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2		CHODNIKI			
3	KNNR 6 d.2 0101-01	Korytowanie na średnią gł. 20cm,	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01 d.2 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV [50,00 x 0,20] 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNNR 6 d.2 0404-02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - -obramowanie chodnika 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 2-31 d.2 0511-02	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 45	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3		NAWIERZCHNIA (wraz ze zjazdem)			
8	KNNR 6 d.3 0101-02	Korytowanie na średnią gł. 25 cm,	m ²		
		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
9	KNR 4-01 d.3 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV [570,00 x 0,25] 142.5	m ³		
			m ³	142.500	
				RAZEM	142.500
10	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
		870	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
11	KNNR 6 d.3 0403-04	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 100x30x15 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 190	m		
			m	190.000	
				RAZEM	190.000
12	KNNR 6 d.3 0113-01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15,00 cm 835	m ²		
			m ²	835.000	
				RAZEM	835.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31 d.3 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, czerwonej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej 835	m ² m ²	835.000	
				RAZEM	835.000
14		Fakturowanie nawierzchni, na podsypce cementowo- piaskowej	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4		POCHYLNIE			
15	kalk. własna	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej, obramowanie z palisady, barierka chromowana	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
16	KNNR 6 d.5 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 6 d.5 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego - Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z tabliczką	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 6 d.5 0705-02; 0705-03; 0705-06	Wykonanie oznakowania poziomego - miejsca dla osób niepełnosprawnych	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19		Wykonanie oznakowania schodów listwą ostrzegawczą	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
20	KNNR 6 d.6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR-W d.6 9 0814-04	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
22	kalk. własna	Wymiana istniejącego przepustu fi 40 PEHD - 12m (rozbiórka istniejącego wraz z wywozem, wykonanie podsypki, ułożenie nowych rur, wykonanie obustronnych ścianek prefabrykowanych)	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000