



1T	Chodniki	
	beton barwiony	5cm
	podsyпка piaskowa Ø5mm	10cm
	żwir Ø 20mm	20cm
	geowłóknina	-
	ubity grunt	-



UWAGI:

1. Wymiary sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skontaktować się z projektantem
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rzutami i przekrojami oraz projektami branżowymi
3. Fundamenty wznosić na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać aprobaty techniczne pod kątem dopuszczenia ich zastosowania pod względem zdrowotnym ,zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury .
5. Wszelkie zmiany i odstępstwa należy konsultować w porozumieniu z projektantem
6. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnianej do prowadzenie prac budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi wykonawstwa oraz zasad sztuki budowlanej
7. Wszystkie elementy małej architektury powinny być wykonane zgodnie z zleceniami producenta i kartą techniczną danego obiektu

33-300 NOWY SACZ

ul. Głowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

Biuro Projektowe

AREA-STUDIO-3

Budowa małej architektury wraz z utwardzeniami w miejscu publicznym

Gmina Łabowa obręb Łabowa nr 266/1,262/3 263/2 , 263/1

Obiekt adres:

Podpis i numer:

Investor:

Projektant-rodzaj

Przedmiot rysunku:

08/2022

Skala:

1:25

Nr rysunku:

D16

GMINA ŁABOWA

adres Łabowa 38, 33-336 Łabowa

PERGOLA ELEWACJE

mgr inż. arch. Przemysław Goszyła

BRAZA BUDOWLANA