



RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:50



- UWAGI:
1. Przyjęto, że posadowienie obiektu nastąpi na gruncie rodzimym twardoplastycznej glinie o nośności min. 150 kPa. Odbiór wykopów winien być przeprowadzony przez kierownika budowy i uprawnionego geologa oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
  2. Minimalna głębokość posadowienia fundamentów -1,20m p.t.p.
  3. Dla zbrojenia podłużnego fundamentów i wieńców ścian fundamentowych, należy zachować ciągłości zbrojenia.
  5. Na ścianach fundamentowych wewnętrznych i zewnętrznych wykonać należy wieniec żelbetowy (zbrojenie oraz geometria wg części obliczeniowej).
  6. Wszystkie projektowane fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu gr.10cm.
  7. W przypadku natrafienia na warstwy nienośne, należy je wybrać do warstw gruntu rodzimego nośnego i wypełnić chudym betonem.
  8. Wszystkie wody opadowe należy bezwzględnie odprowadzać poza obręb posadowienia budynków.
  9. Wykonanie wykopów należy przeprowadzić w suchej porze roku. Zakazuje się pozostawiania otwartych wykopów na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).
  10. Projekt rozpatrywać łącznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z pozostałymi projektami branżowymi.
  11. Wszystkie zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagają pisemnej akceptacji projektanta.


ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWE L1  
ORAZ WIEŃCA ŚCIANY  
FUNDAMENTOWEJ WF1  
SKALA 1:25




±0,00 = 449,10 m n.p.m.  
Posadowienie budynku na rzędej -1,25m

Materiały:  
Beton C20/25 (B25)  
Stal zbrojeniowa A-IIIIN


WIENIEC ŻELBETOWY W2 25x36  
skala 1:25




WIENIEC ŻELBETOWY W1 25x36  
skala 1:25



DOZBROJENIE NAROŻA  
WIEŃCÓW ŻELBETOWYCH  
SKALA 1:25



DOZBROJENIE NAROŻA  
ŁAWY FUNDAMENTOWEJ  
SKALA 1:25



33-300 NOWY SACZ  
ul. Głowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626

AREA-STUDIO-3

Biuo Projektowe

Obiekt adres:	Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego, oświetlenia wraz z infrastrukturą tech. Gmina Łabowa, obręb Łabowa nr 266/1, 262/3 263/2
Investor:	GINA ŁABOWA adres Łabowa 38, 33-336 Łabowa
Przedmiot rysunku:	Konstrukcja rzut fundamentów

Podpis i numer:	
-----------------	--

Projektant-rodzaj	08/2022
Projektant:	BRAZA BUDOWLANA mgr inż. Krzysztof Kogut
projektant:	mgr inż. Robert Kwarta

Skala:	1:50
Nr rysunku:	k-1

