

OBIEKT	Budowa amfiteatru , zaplecza sanitarnego , muru oporowego , oświetlenia wraz z infrastrukturą tech. Gmina Łabowa obręb Łabowa nr 266/1,262/3 263/2	DATA 12.2022
ELEMENT	ZAPLECZE SOCJALNE	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Rodzaj elementu	Nr pręta	Gatunek stali		Długość pręta	Ilość			Długość łączna					
		A-I	A-IIIN B500sp		Prętów w elemencie	Elementów w budowl	Razem prętów	Stal A I		Stal A IIIN B500SP			
								ϕ	8	#	6	#	10
		mm	mm	m/mb	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	m
ŁAWA Ł1													
ŁAWA Ł1	1		12	216,00	1	1	1				216,00	216,00	
	2		6	1,32	150	1	150		198,00				
WIENIEC WF1													
WIENIEC WF1	1		12	216,00	1	1	1				216,00	216,00	
	3		6	0,92	150	1	150		138,00				
WIENIEC W1													
WIENIEC W1	1		12	216,00	1	1	1				216,00	216,00	
	4		6	1,14	150	1	150		171,00				
PŁYTA P1													
PŁYTA P1	5		10	4,35	70	1	70			304,50			
	6		10	4,34	34	1	34			147,56			
	7		10	1,16	23	1	23			26,68			
			6	240,00	1	1	1		240,00				
					Razem		[m]		747,000	478,740	648,000	648,000	
					Masa jednostkowa		[kg/m]	0,329	0,222	0,617	0,888	0,888	3,850
					Ciężar łączny		[kg]		165,8	295,4	575,4	575,4	
					Razem stali A I		[kg]						
					Razem stali A IIIN		[kg]		1612,1				
					OGÓŁEM		[kg]		1612,1				